

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย ถ.1-0049

บ้านหนองบัวคำ-บ้านหนองกุง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 495,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร

ดำเนินการ - ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

เป็นเงิน 496,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1308/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอำพล เดชพลกรัง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ

6.2 นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

6.3 นายสุวรรณ จันปัญญา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0049 บ้านหนองบัวคำ - บ้านหนองกุง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ กว้าง

8.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	62.80	275.53	17,303.28	1.3624	375.38	23,573.99
	- ชูตหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,256.00	10.63	13,351.28	1.3624	14.48	18,189.78
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,256.00	24.63	30,935.28	1.3624	33.56	42,146.23
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,256.00	229.93	288,792.08	1.3624	313.26	393,450.33
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	35.00	250.00	8,750.00	1.3624	340.60	11,921.00
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								496,229.57
คิดราคาเพียง								496,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 364,231.92

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)


(นายอาพล เดชพลกรัง)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ)


(นายกัมปนาท จอมพลหงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร วัฒนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete
 สายทาง ชย.ถ.1-0049 บ้านหนองบัวคำ - บ้านหนองกุง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง					
ดำเนินการ	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete					
	ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00 เมตร ยาว	157.00 เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	1.00 เมตร	
	หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า			1,256.00 ตารางเมตร		แล้วเสร็จ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย			
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	62.80	ลบ.ม.			แล้วเสร็จ
	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,256.00	ตร.ม.			แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง					
	- Prime Coat	1,256.00	ตร.ม.			แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,256.00	ตร.ม.			แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร					
	- สีเทอร์โมพลาสติก	35.00	ตร.ม.			แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด			แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 496,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ภมรนาวิง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน