ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบดอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบดอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้

- รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงานแนบท้าย -

ราคากลางของทางราชการ เป็นเงิน 7,725,000.- บาท (-เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น/และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 (2)

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,317,000.-บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่น-เจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเชื่อถือและเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว

/6. บุคคล

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการให้ผู้ซื้อแบบและเอกสารประมูลราคาจ้าง ไปดูสถานที่ดำเนินการด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ดำเนินการตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและมีปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ - 9 มี.ค. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 13 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างได้ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-4481-3583 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2559

(นายมณเฑียร เลิศรัฐการ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร.5

บัญชีปริมาณงานแนบท้ายประกาศ

โครงการ อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ สน. ศท. 3/12

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่ประมาณ 1,206.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบ สำนักงบประมาณ

0

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.2992		
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร ( )				

บัญชีปริมาณงานแนบท้ายประกาศ

โครงการ อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ สน. ศท. 3/12

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่ประมาณ 1,206.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบ สำนักงบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	1. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	ขุดดิน - ถมดินกลับ	50.00	ลบ.ม.						
2	ดินถม	250.00	ลบ.ม.						
3	ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.						
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม.	2.00	ลบ.ม.						
5	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	310.00	ลบ.ม.						
6	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.30x0.30ม. X21.00 ม.	52.00	ต้น						
7	ไม้แบบ + ไม้เคร่า	300.00	ลบ.ฟ.						
8	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้เคร่า	1,000.00	ตร.ม.						
9	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	5.55	ตัน						
	- RB 9 มม.	4.99	ตัน						
	- DB 12 มม.	2.40	ตัน						
	- DB 16 มม.	10.50	ตัน						
	- DB 20 มม.	12.40	ตัน						
	- DB 25 มม.	9.00	ตัน						
11	ตะปู	200.00	ก.ก.						
12	ลวดผูกเหล็ก	850.00	ก.ก.						
13	แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	750.00	ตร.ม.						
	2. งานโครงสร้างเหล็ก								
1	แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	88.00	ท่อน						
2	ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 3.2 มม.	40.00	ท่อน						
3	ท่อเหล็กดำ 2" หนา 2.3 มม.	36.00	ท่อน						
4	ท่อเหล็กดำ 1 1/2" หนา 3.2 มม.	50.00	ท่อน						
5	ท่อเหล็กดำ 1" หนา 2.3 มม.	40.00	ท่อน						
6	แผ่นเหล็กรองหัวเสา หนา 6 มม.	2.00	แผ่น						
7	น๊อตหัวเสา 19 มม.	80.00	ตัว						
8	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก 30 % ของราคาวัสดุ	1.00	เหมา						
	ยกยอดไป								

บัญชีปริมาณงานแนบท้ายประกาศ

โครงการ อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ สน. ศท. 3/12

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่ประมาณ 1,206.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบ สำนักงบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	3. งานผนัง-ผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	820.00	ตร.ม.						
2	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,640.00	ตร.ม.						
3	ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	130.00	ตร.ม.						
4	ผนังก่อบล็อคแก้ว	14.40	ตร.ม.						
5	ผนังเซาะร่อง	45.00	ตร.ม.						
6	บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	540.00	ตร.ม.						
7	ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	5.00	ตร.ม.						
8	ผนังผิวปูนสลัด	76.00	ตร.ม.						
	4. งานผิวพื้น								
1	พื้นขัดหยาบ	114.00	ตร.ม.						
2	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	322.00	ตร.ม.						
3	พื้นหินขัดเบอร์ 3-4	1,115.00	ตร.ม.						
4	พื้นกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	65.00	ตร.ม.						
	5. งานประตู-หน้าต่าง								
1	ป1 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่าง	18.00	ชุด						
2	ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมช่องแสง	3.00	ชุด						
3	ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	6.00	ชุด						
4	ป4 ประตู PVC วงกบ PVC	8.00	ชุด						
5	ป5 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.00	ชุด						
6	น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	27.00	ชุด						
4	น3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	7.00	ชุด						
5	น4 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ดติดตาย	1.00	ชุด						
	6. งานหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.	980.00	แผ่น						
2	ครอบสันหลังคา	84.00	ตัว						
3	ขอ ป.ปลา ยึดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็ก และแหวนยาง	1,150.00	ชุด						
	ยกยอดไป								

บัญชีปริมาณงานแนบท้ายประกาศ

โครงการ อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ดอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ สน. ศท. 3/12

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่ประมาณ 1,206.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบ สำนักงบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	7. งานบันไดและม้านั่ง								
1	จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว	56.00	ม.						
2	พื้นบันไดหินขัดเบอร์ 4	58.00	ตร.ม.						
3	ราวก่ออิฐเต็มแผ่น	8.00	ตร.ม.						
4	ฉาบปูนเรียบ	16.00	ตร.ม.						
5	ราวสเตนเลส 2" หนา 1.2 มม.	13.00	ม.						
6	ราวสเตนเลส 1 1/2" x 3"	18.00	ม.						
7	ม้านั่งผิวหินขัด	82.00	ม.						
8	ราวม้านั่งสเตนเลส 2" หนา 1.2 มม.	74.00	ม.						
	8. งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานชักร่องเปิดใต้พื้น	716.00	ตร.ม.						
2	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าที-บาร์	54.00	ตร.ม.						
3	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าไม้ 1 1/2" x 3"	70.00	ตร.ม.						
4	ฝ้าเพดานยิปซั่ม หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	308.00	ตร.ม.						
5	ฉนวนกันความร้อนใยแก้วอลูมิเนียมฟอล์ย 2 หน้า	308.00	ตร.ม.						
	9. งานสุขภัณฑ์								
1	ส้วมนั่งยอง ราดน้ำ	8.00	ชุด						
2	ส้วมนั่งราบ ชักโครก	3.00	ชุด						
3	โถปัสสาวะชาย	7.00	ชุด						
4	อ่างล้างหน้า	9.00	ชุด						
5	สายฉีดชำระ	3.00	ชุด						
6	กระจกเงา	9.00	ชุด						
7	ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด						
8	ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด						
9	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด						
10	ก๊อกน้ำห้องส้วม	8.00	ชุด						
11	STOP VALVE	19.00	ชุด						
12	ตะแกรงกรองผง	13.00	อัน						
	ยกยอดไป								

แบบ ปร.4

บัญชีปริมาณงานแนบท้ายประกาศ

โครงการ อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ดอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ สน. ศท. 3/12

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่ประมาณ 1,206.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบ สำนักงบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	10. งานทาสี								
1	สีน้ำพลาสติก	1,610.00	ตร.ม.						
2	สีกันสนิม	625.00	ตร.ม.						
3	สีน้ำมัน	1,165.00	ตร.ม.						
	11. งานระบบไฟฟ้า								
1	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์2x36 W(30x120ซม.)	107.00	โคม						(โคมก้างปลา)
2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 W(30x60 ซม.)	21.00	โคม						(ครอบอะคริลิค)
3	สวิทช์	96.00	ชุด						
4	ปลั๊ก	30.00	อัน						
5	LOAD CENTER (3เฟส 4สาย 12ช่อง ตามแบบ)	3.00	ชุด						พร้อมอุปกรณ์
6	สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย	1.00	เหมา						
	12. งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
1	ท่อประปา พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน						
2	ท่อประปา พีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	15.00	ท่อน						
3	ท่อประปา พีวีซี 1" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน						
4	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 3" ชั้น 8.5	20.00	ท่อน						
5	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 4" ชั้น 8.5	18.00	ท่อน						
6	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 2" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน						
7	ค่าแรงเดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล (30%ของราคาท่อ)	1.00	เหมา						
8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เติมอากาศ	1.00	ชุด						
9	ปั๊มน้ำพร้อมสวิทช์ปิด-เปิดอัตโนมัติ	1.00	ชุด						
10	ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (10%ของราคาท่อและค่าแรง)	1.00	เหมา						
	13. งานเบ็ดเตล็ด								
1	ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยใยสังเคราะห์	1.00	ชุด						
	14. งานครุภัณฑ์								
1	ชุดกระดานดำ ขนาด 6.00 เมตร	12.00	ชุด						
	รวม								