

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	๒๔.๐๐	เมตร	
ก้นกว้าง	๘.๐๐	เมตร	
ยาว	๕๕๐.๐๐	เมตร	
ลึก	๒.๐๐	เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)	ลาดเอียง ๑:๒

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๘,๘๐๐.๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วย

ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณการ ขุดลอก

ปากกว้าง 24.00 เมตร
กันกว้าง 16.00 เมตร
ยาว 700.00 เมตร
ลิกเดิม 2.00 เมตร

ปากกว้าง 24.00 เมตร
กันกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 550.00 เมตร
ลิก 2.00 เมตร
ลาดเอียง 1:2

(ขุดลิกลงอีกจากลิกเดิม)

ปริมาณดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 13,200.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565


ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าลาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าลาดกลางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,200.00	ลบ.ม.ปกติ	30.23	399,036.00	1.3357	40.38	532,992.39	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รอบบรรทุก 10 ล้อ)	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	ระยะทาง 3 กม.
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	-	-	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	404,136.00				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	539,804.46	บาท
							คิดเป็นเงินประมาณ	539,800.00	บาท


(ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ


- ยอดรวมรวมในช่อง 7 = 404,136.00 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด อนุภังษิ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	24.00	เมตร	
ก้นกว้าง	8.00	เมตร	
ยาว	550.00	ตารางเมตร	
ลึก	2.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง 1: 2
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	13,200.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	539,800.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน