

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกไม้งามสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกรุงบูรพา ตำบลโคกสูง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๘๘,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ชุดลอก

พื้นที่เฉลี่ย ปากอ่าง ๒๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

พื้นที่เฉลี่ย ก้นอ่างน้ำ ๑๖,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร

ลึก ๒.๐๐ เมตร (ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑ : ๑

ปริมาตรดินชุดลอกไม่น้อยกว่า ๓๕,๒๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๔๕๖,๑๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังสี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ชุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกไม้้งามสาธารณประโยชน์

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 13 บ้านกรุงบุรพา ตำบลโคกสูง อำเภอแก่งกระจอ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ชุดลอก

สภาพเดิม เป็นพื้นที่ราบ

พื้นที่เฉลี่ย ปากอ่างน้ำ	21,000.00 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ปากอ่างน้ำ	21,000.00 ตารางเมตร
พื้นที่เฉลี่ย ก้นอ่างน้ำ	18,496.00 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ก้นอ่างน้ำ	16,380.00 ตารางเมตร
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	2.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:2

(ชุดลึกเฉลี่ยจากลึกเดิม)

ปริมาณดินชุดลอก ไม่น้อยกว่า

35,264.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 สิงหาคม 2565

ครั้งที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	35,264.00	ลบ.ม. ปกติ	19.17	676,010.88	1.3357	25.61	902,947.73	
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	35,264.00	ลบ.ม. ปกติ	11.60	409,062.40	1.3357	15.49	546,384.65	ระยะทาง 1 กม.
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,090,173.28				

รวมราคากลางทั้งสิ้น 1,456,144.45 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 1,456,100.00 บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 7 =
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
- ราคาน้ำมันพิเศษ = 34.00 - 34.99 บาท

1,090,173.28 บาท


= -
= -
= -
= 1.3357

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ
(นายปรัชชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมรังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกไม้้งามสาธารณประโยชน์
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 บ้านกรุงบูรพา ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ขุดลอก

พื้นที่เฉลี่ย ปากอ่างน้ำ	21,000.00	ตารางเมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ก้นอ่างน้ำ	16,380.00	ตารางเมตร	
ลึก	2.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1: 2
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	35,264.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	1,456,100.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	150	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน