


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนกกอกวิทยา ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ดำเนินการ
    - ติดตั้งตะแกรงกันนก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร
    - มุงหลังคากระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร
    - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 118.00 ตารางเมตร
    - ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถักใบพัดชนิดติดลอย หลอด LED T8 2 x 18 วัตต์ ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร รวมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
    - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 200,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายถาวร บุญชู ประธานกรรมการ
  - 7.2 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ
  - 7.3 นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์ กรรมการ

กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนกอกวิทยา  
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนกอกวิทยา ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ติดตั้งตะแกรงกันนก,ปูกระเบื้อง  
ประมาณราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคาร	154,374.20	1.3074	201,828.83	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ค่าเบี้ยุล่าช้า 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,828.83	
	ลดค่าเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	<b>สองแสนบาทถ้วน</b>			

(ลงชื่อ)   
(นายดาว นุญชู)


ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)   
(นายวุฒิชัย นุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)   
(นายกำปนาท จุมพลพงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร สมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนกกวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนกกวิทยา ต.โนนกก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ติดตั้งตะแกรงกันนก, ปูกระเบื้อง

ประมาณราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์								
	งานตะแกรงกันนก 2 มั้ง				-		-	-	
	เหล็กกล่อง 1 1/2 * 1 1/2 นิ้ว หน้า 2.0 มม.	52.00	ท่อน	287.00	14,924.00	111.00	5,772.00	20,696.00	
	ลวดตาข่าย ขนาด 1 1/2 หน้า 3.0 มม. เบอร์ 11	360.00	ตร.ม.	100.00	36,000.00	25.00	9,000.00	45,000.00	
	ทาสีน้ำมัน	97.00	ตร.ม.	40.00	3,880.00	35.00	3,395.00	7,275.00	
	หรือหลังคา	36.00	ตร.ม.		-	25.00	900.00	900.00	
	กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่	80.00	แผ่น	250.00	20,000.00		-	20,000.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	36	ตร.ม.		-	45.00	1,620.00	1,620.00	
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	160.00	ตัว	3.12	499.20		-	499.20	
	ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12"	118.00	ตร.ม.	315.00	37,170.00	158.00	18,644.00	55,814.00	
	คอมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงลุ่มีหมวกกันพื้น ชนิดติดลอย หลอด LED T8 2*18 จีตต์ ขนาด 30*120 ซม.	1.00	ชุด	2,340.00	2,340.00	230.00	230.00	2,570.00	
	รวมเงิน							154,374.20	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนกกวิทยา  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโนนกกวิทยา ต.โนนกก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนกกวิทยา  
วิทยา ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 200,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร วัฒนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน