

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายทางบ้านห้วยต้อน ม.1 ต.ห้วยต้อน-บ้านห้วยยาง ม.4
ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 483,000.00 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรังกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,650.00 ม.
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,650.00 ม. หนา 0.10 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 483,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2371/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านห้วยค้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยค้อน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


| | | | | |
|--|---------------------|-----|---------------|---------------|
| ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กว้าง | 6.00 เมตร | ยาว | 2,650.00 เมตร | |
| ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น | | | | |
| ผิวจราจรกว้าง | 6.00 เมตร | ยาว | 2,650.00 เมตร | หนา 0.10 เมตร |
| หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า | 15,900.00 ตารางเมตร | | | |


ประมาณการ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันโซลาเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|-------------|--|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1 | งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 25.00 กม.) CBR >30% บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density | ลบ.ม. | 1,617.00 | 216.45 | 349,999.65 | 1.3624 | 294.89 | 476,839.52 |
| 2 | ป้ายโครงการ | ป้าย | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1.3624 | 6,948.24 | 6,948.24 |
| TOTAL | | | | | | | | 483,787.76 |
| คิดราคาเหมา | | | | | | | | 483,000.00 |

| | | |
|---|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 349,999.65 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3624 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิญญัติ อุมภักดิ์)

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

บ้านห้วยด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด่อน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ | | | | | |
|----------|----------------------------|---------------|-----------|------|------|-----------|
| 1 | ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น | ผิวจราจรกว้าง | 6.00 | เมตร | | |
| | ยาว | 2,650.00 | เมตร | หนา | 0.10 | เมตร |
| | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า | 15,900.00 | ตารางเมตร | | | แล้วเสร็จ |
| 2 | ป้ายโครงการ | 1.00 | ป้าย | | | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 483,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต ทรัพย์ดี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ