

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน เลขรหัสครุภัณฑ์ 040-52-0139
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
/ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 322,000.-บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 1. งานรื้อวัสดุถุงหลังคา (ลอนคู่) จำนวน 410.00 ตร.ม.
 2. หลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ จำนวน 410.00 ตร.ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.
 3. ครอบสันหลังคา จำนวน 36.00 เมตร
 4. ครอบข้างหลังคา จำนวน 24.00 เมตร
 5. ตะปูเกลียวยึดหลังคา จำนวน 794 ตัว
 6. ลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด 25" จำนวน 18 ชุด
 7. งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ จำนวน 128.00 ตร.ม.
 8. ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. จำนวน 128.00 ตร.ม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 15 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน 322,000.-บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู
 - 6.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์


กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน


สถานที่ โรงเรียนกุศลนาทวิทยาน ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 15 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	246,446.00	1.3074	322,203.50	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			322,203.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			322,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชุติกายุจน์ บุญเนนแต่)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

สถานที่ โรงเรียนกุศลนาควิทยายน ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 15 สิงหาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานร้อยวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่)	410	ตร.ม.		-	25.00	10,250.00	10,250.00	รื้อออก
2	หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	410	ตร.ม.	230.00	94,300.00	70.00	28,700.00	123,000.00	
3	ครอบสันหลังคา	36	เมตร	220.00	7,920.00	50.00	1,800.00	9,720.00	
4	ครอบข้างหลังคา	24	เมตร	220.00	5,280.00	50.00	1,200.00	6,480.00	
5	ตะปูเกลียวยึดหลังคา	794	ตัว	6.00	4,764.00		-	4,764.00	
6	ลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด 25"	18	ชุด	2,000.00	36,000.00	500.00	9,000.00	45,000.00	
7	งานร้อยฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	128	ตร.ม.		-	25.00	3,200.00	3,200.00	
8	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	128	ตร.ม.	217.00	27,776.00	127.00	16,256.00	44,032.00	
	รวมเป็นเงิน							246,446.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชุติกายุจน์ บุญเนนแต่)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

สถานที่ โรงเรียนกุแลนควิทยายน ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- | | | | |
|---|-------|-----|-------|
| - เปลี่ยนหลังคาเหล็กกรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. | จำนวน | 410 | ตร.ม. |
| - เปลี่ยนฝ้าเพดานบีปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาทา | จำนวน | 230 | ตร.ม. |

ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการข้างต้น คิดเป็นผลงาน 100%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เป็นเงิน 322,000 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชุตिकाญจน์ บุญเนนแต่)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ