

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑-๐๐๗๑
บ้านศาลา - บ้านตลาด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๘๓ กิโลเมตร
ดำเนินการ
- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๗๐.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ - เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๒.๐๐ ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี | กรรมการ |
| ๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง | กรรมการ |

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา - บ้านตลาด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 2.483 กิโลเมตร


ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 247.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หน้า 0.04 เมตร
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,482.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|
| 1 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานลาดแอสฟัลท์แทคโคท (Tack COAT) | ตร.ม. | 1,482.00 | 15.40 | 22,822.80 | 1.3624 | 20.98 | 31,093.78 | |
| 1.2 | งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับบนผิวแทคโคท ความหนา 4 ซม. | ตร.ม. | 1,482.00 | 223.35 | 331,004.70 | 1.3624 | 304.29 | 450,960.80 | |
| 2 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | |
| 2.1 | สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 55.00 | 250.00 | 13,750.00 | 1.3624 | 340.60 | 18,733.00 | |
| 3 | ป้ายโครงการ | ชุด | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1.3624 | 6,948.24 | 6,948.24 | |
| TOTAL | | | | | | | | 507,735.82 | |
| คิดราคาเพียง | | | | | | | | 500,000.00 | |


| | | |
|--|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 372,677.50 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%) | = | 1.3624 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมรังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา - บ้านตลาด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

| | | | | |
|-----|---|----------|-------|-----------|
| 1 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | |
| 1.1 | งานลาดแอสฟัลท์แทคโคท (Tack COAT) | 1,482.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 1.2 | งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแทคโคท ความหนา 4 ซม. | 1,482.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2 | งานตีเส้นจราจร | | | |
| 2.1 | สีเทอร์โมพลาสติก | 55.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 3 | ป้ายโครงการ | 1.00 | ชุด | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชนนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน