

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยวังก้านเหลือง บ้านโนนศรีไค้ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาม – บ้านพลับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1

ดำเนินการ ขุดลอก

 - ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 7.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,800.00 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 384,841.55 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน
สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน

ขุดลอกลำห้วยวังกันเหลือง
บ้านโนนศรีไค้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านซาม - บ้านพลับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	8.00 เมตร	ปาก กว้าง	12.00 เมตร	
กัน กว้าง	3.00 เมตร	กัน กว้าง	7.00 เมตร	
ยาว	700.00 เมตร	ยาว	700.00 เมตร	
ลึกเดิม	1.50 เมตร	ลึก	1.00 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.50 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	


หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,800.00 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	4,200.00	ตร.ม.	1.26	5,292.00	1.3375	1.68	7,078.05	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	34.58	-	1.3375	46.25	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	9,800.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	277,340.00	1.3375	37.85	370,942.25	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.70	-	1.3375	0.93	-	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					287,732.00				


รวมราคาทั้งสิ้น 384,841.55 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 384,841.55 บาท
(สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

- หมายเหตุ
- ยอดรวมในช่อง 6 = 287,732.00 บาท
 - Factor F จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ๖ ปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
 - ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 - 29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายยศย์ บำรุงหนู) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยวังก้านเหลือง

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนศรีไ้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม - บ้านพลับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโดน อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วยดินเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	8.00 เมตร	ปาก กว้าง	12.00 เมตร
กัน กว้าง	3.00 เมตร	กัน กว้าง	7.00 เมตร
ยาว	700.00 เมตร	ยาว	700.00 เมตร
ลึกเดิม	1.50 เมตร	ลึก	1.00 เมตร
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.50 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,800.00 ลบ.ม.


งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานถากถาง	4,200.00 ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	9,800.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 384,841.55 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน