

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยสวก บ้านดอนตู หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเตา - บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ ๙ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๒.๐๐ เมตร

ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร

ลึก ๒.๓๐ เมตร

ลาดเอียง ๑:๑

ขุดลึกลงอีกจากเดิม

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๔๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๔๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๕

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๖๖

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยฮอก  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนตุ้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเต่า - บ้านหนองผักกาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม ลำห้วย ดำเนินการ ขุดลอกขยายลำห้วยเพื่อใช้กักเก็บน้ำ (บริเวณหลังวัดท่าโป่งเจริญธรรม)

ปากกว้าง	10.00 / เมตร	ปากกว้าง	12.00 / เมตร
กันกว้าง	8.50 / เมตร	กันกว้าง	6.00 / เมตร
ยาว	800.00 / เมตร	ยาว	650.00 / เมตร
ลึกเดิม	0.70 / เมตร	ลึก	2.30 / เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิม)

ปริมาตรดินขุดลอก -13,341.25 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565


ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)				
1	งานถมป่า								
	ค่าถมดิน	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าถมดินและถมต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,341.25	ลบ.ม. ปกติ	30.23	403,305.99	1.3357	40.38	538,695.81	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าขนย้ายดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	วางท่อ คสล.Ø1.00ม. 2 จุด	-	ท่อน	-	-	1.3357	-	-	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					408,405.99				

รวมราคากลางทั้งสิ้น 545,507.88 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 545,000.00 บาท  
 (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 408,405.99 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % )
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท


(ลงชื่อ)

  
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์)  
 ประธานกรรมการ  
 นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)

  
 (นายวิษุวัต อูมารังษี)  
 กรรมการ  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายวิษิต บุญเพชรรัตน์)  
 กรรมการ  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายวิษิต บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการขุดลอกลำห้วยสวก

บ้านดอนตู หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเต่า - บ้านหนองผักหลอต หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานขุดลอก				
1.1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,341.25	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ	
2	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ	

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 545,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน