

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลกยทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเขว้า - บ้านลาดยางชุม หมู่ที่ 20 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,650,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง
 - ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
 - ดำเนินการ
 - ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 407.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,035.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ. ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 1,650,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายณรงค์ ชงคิลา	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังสี	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

กำหนดราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเขว้า- บ้านลาดยาวชุม หมู่ที่ 20 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 175 เมตร , ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 175.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 407.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,035.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ประมาณการ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,967.00	1.72	5,103.24	1.3607	2.34	6,943.98
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทน 0.20 ม. (อัดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	136.00	516.15	70,196.40	1.3607	702.33	95,516.24
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	2,735.00	389.34	1,064,844.90	1.3607	529.77	1,448,934.46
10	Expansion Joint	ม.	24.00	275.72	6,617.28	1.3607	375.17	9,004.13
11	Contraction Joint	ม.	244.00	173.07	42,229.08	1.3607	235.50	57,461.11
12	Longitudinal Joint	ม.	407.00	40.81	16,609.67	1.3607	55.53	22,600.78
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	46.00	42.90	1,973.40	1.3607	58.37	2,685.21
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
					1,212,673.97		รวม	1,650,085.48
					ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	1,650,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1,212,673.97

= 1.3607


(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ ชงชิตา)

ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่งถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายชินวรชมนาวัง)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเขว้า- บ้านลาดยางชุม หมู่ที่ 20 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	2,967.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	136.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	2,755.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	46.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
5	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,650,000 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายคณัย ถิ่นหนองแวง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน