

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดลอกห้วยยางคำ บ้านยางคำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่า่าดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่า่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ชุดลอก

พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า	480.93	เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า	4,740.00	ตารางเมตร
ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย	2.20	เมตร
ลาดเอียง	1:1.5	
หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า	8,734.37	ลบ.ม.
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 490,066.21.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2255/2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่      | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี    | กรรมการ       |
| 7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกห้วยยางคำ  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านยางคำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะโหนหวาน - บ้านเก่าย่ำดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าย่ำดี อำเภอแม่สร้อย จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม ล้ำห้วยคันเงิน

ขนาดพื้นที่ 4,740.00 ตารางเมตร  
 ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร  
 ดำเนินการ ขุดลอก  
 พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 480.93 เมตร  
 หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร  
 ขุดลึกจากเดิมเฉลี่ย 2.20 เมตร  
 ลาดเอียง 1:1.5  
 หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 8,734.37 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าลากวาง	-	ตร.ม.	1.26	-	1.3375	1.68	-	
	ค่าลากวางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	1,389.66	ลบ.ม. ปกติ	37.00	51,417.42	1.3375	49.48	68,770.79	รวมค่าขนส่ง 4 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	7,344.70	ลบ.ม. ปกติ	37.09	272,414.92	1.3375	49.60	364,354.95	รวมค่าขนส่ง 4 กม.
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	28.30	-	1.3375	37.85	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,500.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	1,050.00	1.3375	0.93	1,404.37	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	8,734.37	ลบ.ม.	4.17	36,422.32	1.3375	5.57	48,714.85	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					366,404.66				


รวมราคาทั้งสิ้น 490,066.21 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 490,066.21 บาท  
 (สี่แสนเก้าหมื่นหกสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 366,404.66 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิชุด อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิชุดชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายวิชุดชัย บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกห้วยยางคำ  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านยางคำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่าย่ำดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าย่ำดี อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม	ลำห้วยต้นเขิน		ดำเนินการ ขุดลอก		
ขนาดพื้นที่	4,740.00	ตารางเมตร	พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า	480.93	เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	1.00	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า	4,740.00	ตารางเมตร
			ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย	2.20	เมตร
			ลาดเอียง	1:1.5	
			หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า	8,734.37	ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานขุดเปิดหน้าดิน	1,389.66	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	7,344.70	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,500.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4	งานปรับเกลี่ยหน้าดิน	8,734.37	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
5	งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 490,066.21 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน