

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๑๐๓
บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑,๗๘๘.๐๐ เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายณรงค์ ธงศิลา กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะฝ่ายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางผิวแคบซีล กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11,788.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร


หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	62.00	290.03	17,981.86	1.3624	395.14	24,498.49
	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,240.00	10.63	13,181.20	1.3624	14.48	17,958.07
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,240.00	24.04	29,809.60	1.3624	32.75	40,612.60
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,240.00	230.95	286,378.00	1.3624	314.65	390,161.39
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	34.00	250.00	8,500.00	1.3624	340.60	11,580.40
4	บัญชีโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								491,759.18
คิดราคาเพียง								491,000.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 360,950.66
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายกฤต โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายณรงค์ ธงศิลา) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายภูมิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายอศลย บำรุงหมู)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete
 สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	แล้วเสร็จ
งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง				
ดำเนินการ	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete			
	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร			แล้วเสร็จ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	62.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	- ชูหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,240.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- Prime Coat	1,240.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,240.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	34.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 491,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอัครชัย บำรุงรัมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ