

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระหนองน้ำกินสาธารณประโยชน์ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. ดำเนินการ ขุดลอก

พื้นที่เฉลี่ย ปากอ่างน้ำ ๒๓,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร

พื้นที่เฉลี่ย ก้นอ่างน้ำ ๑๘,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ลึก ๑.๙๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๒

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๓๗,๖๕๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง ๒๐,๗๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๗๕,๖๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

๑๑/๗๗

๑๐

กำหนดราคาผลงานก่อสร้างสะพาน

โครงการ/งานก่อสร้าง **จุดล่อสะพานน้ำหินสาหรณประโชชน์**
 สถานที่ดำเนินการ **บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทราย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดชัยภูมิ**
 หน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**
 สภาพเดิม **เป็นสระน้ำเดิม**

คำนวณราคา

พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	23,148.00 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	23,148.00 ตารางเมตร
พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	20,735.00 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	18,900.00 ตารางเมตร
ลักษณะ	2.00 เมตร	ลักษณะ	1.90 เมตร (จุดลึกลงอีกจากเดิม)
		ลาดเอียง	1:2

ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า **37,653.00 ลูกบาศก์เมตร**

ประมาณราคามือวันที่ **5 สิงหาคม 2565**

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	37,653.00	ลบ.ม. ปกติ	19.17	721,808.01	1.3357	25.61	964,118.96	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รอบบรรทุก 10 ล้อ)	37,653.00	ลบ.ม. ปกติ	11.60	436,774.80	1.3357	15.49	583,400.10	ระยะทาง 1 กม.
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	20,735.00	ลบ.ม. ปกติ	0.77	15,965.95	1.3357	1.03	21,325.72	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						1,179,648.76			


รวมราคางานทั้งสิ้น **1,575,656.85 บาท**
 คิดเป็นเงินประมาณ **1,575,600.00 บาท**
 (หนังสือแนบเสนอจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมา)

หมายเหตุ


- ยอพาการณไม่ข้อ 7 = **1,179,648.76 บาท**
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %)
 - คำนึงคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - คำนึงคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - คำนึงคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - คำนึงคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = **1.3357**
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวิชา วิไลลักษณ์)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิฑูรย์ อูกรังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ: ชุดลอกสระหนองน้ำกินสาธารณประโยชน์
สถานที่ดำเนินการ: บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ค่าเนิการ ชุดลอก

พื้นที่เฉลี่ย ปากอ่างน้ำ	23,148.00	ตารางเมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ก้นอ่างน้ำ	18,900.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.90	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง 1: 2
ปริมาณดินชุดลอกไม่น้อยกว่า	37,653.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2 สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง 20,735.00 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

3 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	1,575,600.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	150	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน