


ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ภายในสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...210,000.-...บาท
3. ลักษณะงาน
ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ภายในสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
เป็นเงิน 210,000.-บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 1. นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น
 2. นายเสณีย์ หิรัญวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 3. นายวิษุวัตี อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ


กำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ภายในสวนสาธารณะหนองปลาเต่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองปลาเต่า บ้านหนองปลาเต่า บ้านคลองลี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ะมาณการเมื่อ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,950.00	1.3074	210,426.03	
2	เงื่อนไข				
	2.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	2.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			210,426.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			210,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสนีย์ หิริววงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิวัฒน์ อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นายวิวัฒน์ อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณการราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ภายในสวนสาธารณะหนองปลาเต่า
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณประจำปี 2560


โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ภายในสวนสาธารณะหนองปลาเต่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ สวนสาธารณะหนองปลาเต่า บ้านหนองปลาเต่า บ้านคลองลี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. แบบฉาบเรียบ	112.00	ตร.ม.	220.00	24,640.00	125.00	14,000.00	38,640.00	
2	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	48.00	ตร.ม.	155.00	7,440.00	125.00	6,000.00	13,440.00	
3	งานร้อยถอนฝ้าเพดาน	160.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,800.00	4,800.00	
4	งานติดตั้งประตูบานไม้อัด ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
5	งานติดตั้งประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมวงกบ	2.00	ชุด	1,870.00	3,740.00	-	-	3,740.00	
6	งานติดตั้งหน้าต่างบานไม้ ขนาด 0.70 x 1.10 ม.	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
7	งานทาสีภายนอก	250.00	ตร.ม.	43.00	10,750.00	34.00	8,500.00	19,250.00	
8	งานซ่อมแซมหลังคา	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
9	งานเทพื้น คสล.ผิวขัดมัน หนา 0.05 ม.	120.00	ตร.ม.	250.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
10	งานติดตั้งคอมไฟฟ้า 2x36w.	10.00	ชุด	1,875.00	18,750.00	135.00	1,350.00	20,100.00	
11	งานติดตั้งปลั๊กไฟแบบลอย ขนาด 3" x 4"	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	200.00	1,200.00	2,700.00	
12	งานติดตั้งสวิตช์ไฟ	6.00	ชุด	145.00	870.00	80.00	480.00	1,350.00	
13	งานเดินสายสวิตช์ไฟ	6.00	ชุด	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
14	ท่อร้อยสายไฟ	30.00	ท่อน	36.00	1,080.00	77.00	2,310.00	3,390.00	
รวมเป็นเงิน								160,950.00	
หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาท									

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต ภูมารังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ เปลี่ยนผ้า, ทาสี, เปลี่ยนระบบไฟฟ้า, เปลี่ยนประตู แล้วเสร็จ

วงเงิน 210,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต कुमारังศรี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ