

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0140 บ้านโนนน้อย-บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 498,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย ถนนลาดยางกว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ยาว 8,656.00 เมตร

ดำเนินการ

ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete กม.0+000-กม.0+140 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ซ้ำงละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete กม.1+330-กม.1+380 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,420.00 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

ราคากลางเป็นเงิน 498,000.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤต โคตะ

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.3 นายจตุตินัย ไซ้ไหวพริบ



แบ่งงวดงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สายทาง ขย.ถ. 1-0140 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ช่วงที่ 1		ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete						
	กม.0+000 - กม.0+140 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00	เมตร	ยาว	140.00	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	ข้างละ
	หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า				1,120.00	ตารางเมตร		1.00
								เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่ 2		ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete						
	กม.1+330 - กม.1+380 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00	เมตร	ยาว	50.00	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	ข้างละ
	หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า				300.00	ตารางเมตร		-
	หรือพื้นที่รวมทั้งไม่น้อยกว่า				1,420.00	ตารางเมตร		เมตร
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย					
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,420.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ	100 %		
	- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	42.60	ลบ.ม.		แล้วเสร็จ	100 %		
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	1,420.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ	100 %		
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,420.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ	100 %		
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	42.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ	100 %		
4	ป้ายโครงการ	1.00		ชุด		แล้วเสร็จ	100 %	
	วงเงินก่อสร้าง	498,000.00	บาท			ตามแบบ อบจ.ชัย		
	ระยะเวลาก่อสร้าง	90	วัน	คิดเป็น		100%		



(นายเสนีย์ หิรัญวงศ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน