

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้าน
วังชมภู ม.5 ต.ตงกลาง-บ้านหนองหล่ม ม.10 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน

สภาพเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลูกร้อน กว้าง 5.00 ม. ยาว 710.00 ม.

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 410.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม.
หนา 0.03 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,050.00 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นเงิน 588,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1632/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| - นายปรีชา วิไลลักษณ์ | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| - นายวิษุวัต อุมารังษี | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านวังชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง ; บ้านหนองหม่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวลูกร้อน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete 5.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,050.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลาดแอสฟัลท์เทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,050.00	15.93	32,656.50	1.3607	21.6760	44,435.70	
2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต -งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 3 ซม. บนผิวเทคโคต	ตร.ม.	2,050.00	181.45	371,972.50	1.3607	246.8990	506,142.98	
3	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	92.00	250.00	23,000.00	1.3607	340.1750	31,296.10	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.5700	6,939.57	
TOTAL								588,314.35	
คิดราคาเพียง								588,000.00	

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =


Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%) =


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =


432,729.00
-
-

1.3607
-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมรังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านวังชมภู หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานลาดแอสฟัลท์แตกโค้ด (TACK COAT)	2,050.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต - งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 3 ซม. บนผิวแตกโค้ด	2,050.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	92.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
วงเงิน 588,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน