

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

๑) มุงหลังคาลอนคู่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๒๐ ตารางเมตร

๒) ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ มิลลิเมตร กระจกหนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร ขนาด ๓.๗๐x๑.๕๐ เมตร

จำนวน ๒ ชุด

๓) ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙.๐๐ มิลลิเมตร ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐

ตารางเมตร

๔) ติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์หนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๓๐ ตารางเมตร

(ฝ้ารอบนอก)

- ปรับปรุงห้องดนตรี

๑) มุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนา ๐.๕๐ มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ตารางเมตร

๒) ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙.๐๐ มิลลิเมตร ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐

ตารางเมตร

๓) ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบปั๊บนิดติดลอย หลอด LED T๘ ๒x๑๘ วัตต์ ขนาด ๓๐x๑๒๐ เซนติเมตร

รวมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๘ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมาน สงกอก ประธานกรรมการ



๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

๗.๓ นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์ กรรมการ


กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการและห้องดนตรี
ประมาณราคาเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคารเรียน	153,172.02	1.3074	200,257.10	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0%				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,257.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมาน สงกอก) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกัมปนาท จอมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร วัฒนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการและห้องดนตรี
ประมาณราคาเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ								
1	รื้อหลังคา	43.20	ตร.ม.	-	-	25.00	1,080.00	1,080.00	
2	แผ่นหลังคาลอนคู่	96.00	แผ่น	58.00	5,568.00	-	-	5,568.00	
3	ค่าแรงมุงหลังคา	43.20	ตร.ม.	-	-	45.00	1,944.00	1,944.00	
4	สกรู	192.00	ตร.ม.	6.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
5	รื้อฝ้า	56.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,400.00	1,400.00	
6	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี	56.00	ตร.ม.	292.00	16,352.00	75.00	4,200.00	20,552.00	
7	หน้าต่างอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. กระจกหนา 5 มม. ขนาด 3.70x1.40 ม.	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	รวมค่า ติดตั้ง
8	ก๊อมนังอิฐบล็อก	8.51	ตร.ม.	122.00	1,038.22	80.00	680.80	1,719.02	
9	ฉาบผนัง	17.02	ตร.ม.	78.00	1,327.56	82.00	1,395.64	2,723.20	
10	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	15.30	ตร.ม.	251.00	3,840.30	75.00	1,147.50	4,987.80	ฝ้ารอบนอก
	ห้องดนตรี			-	-	-	-	-	
11	รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	60	ตร.ม.	-	-	25.00	1,500.00	1,500.00	
12	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	60.00	ตร.ม.	230.00	13,800.00	70.00	4,200.00	18,000.00	
13	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี	58.00	ตร.ม.	292.00	16,936.00	75.00	4,350.00	21,286.00	
14	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	18.00	ชุด	2,340.00	42,120.00	230.00	4,140.00	46,260.00	
	รวมเงิน							153,172.02	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวรณ์ งามารักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
วิทยาคม ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 200,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ภมณาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน