

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๖๓ แยกทางหลวง ๒๓๕๙ - บ้านหนองสำราญ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง

- ถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑,๑๒๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete กม.๓+๕๒๒ - กม.๓+๖๒๒ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

- ๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

- ๗.๓ นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0063 แยกทางหลวง 2359 - บ้านหนองสำราญ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง

6.00 เมตร ยาว 11,120.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

กม.3+422 - กม.3+622 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,200.00	10.63	12,756.00	1.3624	14.48	17,378.77
	- เสริมหินคลุก (หลวม) เฉลี่ย หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	60.00	339.69	20,381.40	1.3624	462.79	27,767.62
2	งานผิวทาง และโหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,200.00	24.62	29,544.00	1.3624	33.54	40,250.75
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,200.00	234.43	281,316.00	1.3624	319.39	383,264.92
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	45.00	250.00	11,250.00	1.3624	340.60	15,327.00
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	490,937.30
							คิดราคาเพียง	490,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 355,247.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


= -

(ลงชื่อ)


(นายกฤต โคตะ)


ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)


กรรมการ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการ
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายกัมปนาท จุมพลทองชัย)
นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สายทาง ขย.ถ.1-0063 แยกทางหลวง 2359 - บ้านหนองสำราญ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

กม.3+422 - กม.3+622 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ซ้ำงละ - เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

วงเงินก่อสร้าง 490,000.00 บาท ตามแบบ อบจ.ชัย
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน คิดเป็น 100%

สำเนาถูกต้อง


(นายกันปนาท จันทพงษ์)
นายช่างโยธา