

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING (ระยะที่ 2)
ชย.ถ 1-0035 บ้านสระเต้-บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 กรกฎาคม 2560
เป็นเงิน 2,450,000.-บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 แบบ พร.4
 - 4.2 แบบ พร.5
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 5.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 5.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่
 - 5.4 นายชินวร ชมนาวัง
 - 5.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING (ระยะที่ 2)

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย

32,395.00 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง Cope seal กว้าง

6.00 - 8.00 เมตร

ดำเนินการช่วงที่ 1 ผิวจราจร

ขนาด กว้าง

6.00 เมตร

ยาว

465.00

ม. ไหล่ทางกันชน

-

เมตร

หนา

0.04 เมตร

ดำเนินการช่วงที่ 2 ผิวจราจร

ขนาด กว้าง

6.00 เมตร

ยาว

100.00

ม. ไหล่ทางกันชน

1.00

เมตร

หนา

0.04 เมตร

ดำเนินการช่วงที่ 3 ผิวจราจร

ขนาด กว้าง

6.00 เมตร

ยาว

525.00

ม. ไหล่ทางกันชน

-

เมตร

หนา

0.04 เมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า

6,740.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง		Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)				
1	ประเภทงานทาง	1,795,241.04		1.3624	2,445,836.39	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00			7,000.00	
3	เงื่อนไข					
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%					
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				2,452,836.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ				2,450,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิสูตร อุมรังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายอศลย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING (ระยะที่ 2)

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย

32,395 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร

ดำเนินการช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 465.00 ม. ใต้ทางวิ่ง ช่อง - เมตร ทน 0.04 เมตร

ดำเนินการช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 ม. ใต้ทางวิ่ง ช่อง 1.00 เมตร ทน 0.04 เมตร

ดำเนินการช่วงที่ 3 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 525.00 ม. ใต้ทางวิ่ง ช่อง - เมตร ทน 0.04 เมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า

6,740.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ค่าต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) ทน 0.03 ม.	202.20	ลบ.ม.	312.29		63,145.04	1.3624	86,028.80
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,740.00	ตร.ม.	74.24		500,377.60	1.3624	681,714.44
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	6,740.00	ตร.ม.	22.85		154,009.00	1.3624	209,821.86
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (ทน 0.04 ม.)	6,740.00	ตร.ม.	150.81		1,016,459.40	1.3624	1,384,824.29
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	245.00	ตร.ม.	250.00		61,250.00	1.3624	83,447.00
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,795,241.04		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,445,836.39

สำเนาถูกต้อง


(นายอศสย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING (ระยะที่ 2)

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอต อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ

รายการ

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	202.20	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,740.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
2.1	Prime Coat	6,740.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,740.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	245.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,450,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายประจักษ์ บำรุงหมื่น)
ผู้อำนวยการ