

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง – บ้านสว่าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 494,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ยาว 6,113.00 เมตร  
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete  
กม.5+209-กม.5+399 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561  
ราคากลางเป็นเงิน 494,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง  
5.1 แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายถาวร บุญชู
  - 6.2 นายณรงค์ ธงศิลา
  - 6.3 นายชินวร ชมนาวัง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง

6.00 - 8.00 เมตร ยาว 6,113.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

กม.5+209 - กม.5+399 ผิวจราจร ขนาดกว้าง

6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,520.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- ซูตหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,520.00	10.84	16,476.80	1.3624	14.77	22,447.99
	- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	76.00	440.22	33,456.72	1.3624	599.76	45,581.44
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,520.00	25.87	39,322.40	1.3624	35.25	53,572.84
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,520.00	170.96	259,859.20	1.3624	232.92	354,032.17
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	42.00	250.00	10,500.00	1.3624	340.60	14,305.20
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								496,887.88
คิดราคาเพียง								494,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 364,715.12

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายถาวร บุญชู)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายณรงค์ อดิลลา)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete  
 สายทาง ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขา จังหวัดชัยภูมิ  
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขา จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete					
กม.5+209 - กม.5+399	ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00 เมตร ยาว	190.00 เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	1.00 เมตร	
	หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		1,520.00 ตารางเมตร			

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,520.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	76.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- Prime Coat	1,520.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,520.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	42.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 494,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

จ.บ.

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน