

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง-บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 กรกฎาคม 2560
เป็นเงิน 2,480,000.-บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 แบบ ปร.4
 - 4.2 แบบ ปร.5
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 5.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 5.3 นายอศลย์ บำรุงหมู
 - 5.4 นายชินวร ชมนาวัง
 - 5.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านนาเจริญ ม.9 ต.หนองวาง - บ้านห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ดำเนินการ ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 858 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,148.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,815,503.29	1.3624	2,473,441.68	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,480,441.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,480,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			


(ลงชื่อ)


 (นายปรีชา วิลักษณ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


 (นายวิชุด อูมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)


 (นายอศลย์ บำรุงหมู่)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


 (นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)


 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นายอศลย์ บำรุงหมู่)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านนาเจริญ ม.9 ต.หนองแวง - บ้านห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ดำเนินการ ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 858 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,148.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-		-	1.3624	-
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,133.00	ลบ.ม.	139.53		158,087.49	1.3624	215,378.40
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	1,064.00	ลบ.ม.	654.39		696,270.96	1.3624	948,599.56
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	4.1 Prime Coat	5,148.00	ตร.ม.	22.84		117,580.32	1.3624	160,191.43
	4.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	5,148.00	ตร.ม.	154.49		795,314.52	1.3624	1,083,536.50
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	193.00	ตร.ม.	250.00		48,250.00	1.3624	65,735.80
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,815,503.29		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,473,441.68

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านนาเจริญ ม.9 ต.หนองแขง - บ้านห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ			
1	งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	1,133.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	1,064.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	3.1 Prime Coat	5,148.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	3.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	5,148.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานสีเทอร์โมพลาสติก	193.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,480,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายสมเกียรติ บำรุงหมื่น)
ผู้อำนวยการ