

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมแท่นศาลพระภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 112,000 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ซ่อมแซมแท่นศาลพระภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  
ดำเนินการ รื้อและก่อสร้างศาลพระภูมิใหม่ ขนาด 6.60x6.60 ม. สูง 0.48 ม. ตามรายละเอียดกำหนดไว้
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 112,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบ ปร.4
  - แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 821/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นายชินวร ชมนาวั่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
  - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา  
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมแท่นศาลพระภูมิ


สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ รื้อและก่อสร้างศาลพระภูมิใหม่ ขนาด 6.60x 6.60 ม.สูง 0.48 ม. ตามรายละเอียดกำหนดไว้

ประมาณราคาเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	86,369.48	1.3056	112,763.99	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข Factoc : F				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น			112,763.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			112,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายชินวร ชมนาวัง ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายวิษุวัต อุมารังสี ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา  
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมแท่นศาลพระภูมิ

สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ รื้อและก่อสร้างศาลพระภูมิใหม่ ขนาด 6.60x 6.60 ม.สูง 0.48 ม. ตามรายละเอียดกำหนดไว้

ประมาณราคาเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อศาลพระภูมิเดิม พร้อมขนวัสดุทิ้ง	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	เหมา
	งานก่อสร้างแท่นศาลพระภูมิใหม่								
1	งานขุดดิน	7.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	742.50	742.50	
2	งานทรายรองพื้น ถมปรับระดับ	16.90	ลบ.ม.	516.15	8,723	99.00	1,673.10	10,396.04	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.50	ลบ.ม.	1,808.80	17,184	360.00	3,420.00	20,603.60	
4	เหล็ก RB 6 มม.	350	กก.	25.00	8,750	3.40	1,190.00	9,940.00	
5	เหล็ก RB 9 มม.	75	กก.	23.00	1,725	3.40	255.00	1,980.00	
6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	13	กก.	28.18	366	-	-	366.34	
7	งานไม้แบบหนา 1"	17	ตร.ม.	400.00	6,800	133.00	2,261.00	9,061.00	
8	งานก่ออิฐ ฉาบปูน	20	ตร.ม.	250.00	5,000	164.00	3,280.00	8,280.00	
9	งานยกศาลพระภูมิขึ้น-ลง แท่น พร้อม ปรับภูมิทัศน์รอบแท่นศาล	1	งาน	15,000	15,000	-	-	15,000.00	
รวมค่างานต้นทุน								86,369.48	

สำเนาถูกต้อง

นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมแท่นศาลพระภูมิ

สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ: รั้วและก่อสร้างศาลพระภูมิใหม่ ขนาด 6.60x 6.60 ม.สูง 0.48 ม.

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ

ทุกประการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 112,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง



นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์  
นายกช่างโยธาชำนาญงาน