

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสะอาด  
อำเภอคอนสวรรค์ - บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร

ระยะทางรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งานป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายกำจรเดช ปรศุพัฒนา กรรมการ

๗.๓ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ บ้านคงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอนำทมัญมิ จังหวัดชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร


ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทางรวม 240.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยตั้งคั่นทางเดิม	ตร.ม.	936.00	1.78	1,666.08	1.3607	2.42	2,267.04
2	งานขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคั่นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	530.03	22,261.26	1.3607	721.21	30,290.90
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	411.69	345,819.60	1.3607	560.19	470,556.73
10	Expansion Joint	ม.	7.00	263.35	1,843.45	1.3607	358.34	2,508.38
11	Contraction Joint	ม.	73.50	164.05	12,057.68	1.3607	223.22	16,406.89
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	19.00	44.23	840.37	1.3607	60.18	1,143.49
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
					389,588.44		รวม	530,113.00
							ตัวอักษร (-ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)	ปรับยอด
					389,588.44			530,000.00
					1.3607			

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายกำจรเดช ปรศุพัฒนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายกัมปนาท จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี,  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ)

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	936.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	42.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	840.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	7.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	73.50	ม.	แล้วเสร็จ
6	งานไหล่ทาง (ดินถม)	19.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 530,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ