

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยแสนคำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านเขียม ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๘.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร

ลึก ๒.๓๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง ๑:๑

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๕,๙๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง ๕,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๖๗,๗๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

09/06/19 7:10

23

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชลุดลอกลำห้วยแสนคำสาธารณประโยชน์
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านเขียม ตำบลโคกสูง อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม ลำห้วย ดำเนินการ ชลุดลอก

ปากกว้าง	15.00 เมตร	ปากกว้าง	15.00 เมตร
กันกว้าง	12.00 เมตร	กันกว้าง	8.00 เมตร
ยาว	1,080.00 เมตร	ยาว	1,080.00 เมตร
ลึกเดิม	1.20 เมตร	ลึก	2.30 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)


ปริมาณดินชลุดลอกไม่น้อยกว่า 25,974.00 ลูกบาศก์เมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าตากถาง	4,000.00	ตร.ม.	1.31	5,240.00	1.3357	1.75	6,999.07	
	ค่าตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานชลุดลอก								
	ค่าชลุดลอกด้วยรถขุด	25,974.00	ลบ.ม. ปกติ	30.23	785,194.02	1.3357	40.38	1,048,783.65	
	ค่าชลุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.00	ลบ.ม. ปกติ	0.77	3,850.00	1.3357	1.03	5,142.45	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					799,384.02				


รวมราคากลางทั้งสิ้น 1,067,737.24 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 1,067,700.00 บาท
 (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในข้อ 7 = 799,384.02 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยแสนคำสาธารณประโยชน์
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านเขียม ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 งานถากถาง	4,000.00	ตารางเมตร	แล้วเสร็จ
2 <u>ดำเนินการ ขุดลอก</u>			
ปากกว้าง	15.00	เมตร	
กันกว้าง	8.00	เมตร	
ยาว	1,080.00	ตารางเมตร	
ลึก	2.30	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	25,974.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ
3 สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ
4 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			แล้วเสร็จ
ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ			
วงเงินงบประมาณ	1,067,700.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	150	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน