

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๑ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๕,๐๐๐.- บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
ดำเนินการ ขุดลอก	
ปากกว้าง	๑๕.๐๐ เมตร
ก้นกว้าง	๕.๐๐ เมตร
ยาว	๕๑๕.๐๐ ตารางเมตร
ลึก	๕.๐๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง ๑ : ๑
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	๑๖,๒๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	
ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๖๑,๘๐๐.- บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังสี	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

01/10/2564

29

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยฮาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจิว หมู่ที่ 1 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม ลำห้วย **ดำเนินการ ชุดลอก**

ปากกว้าง	14.00 เมตร
กันกว้าง	13.00 เมตร
ยาว	545.00 เมตร
ลึกเดิม	1.00 เมตร

ปากกว้าง	14.00 เมตร
กันกว้าง	4.00 เมตร
ยาว	515.00 เมตร
ลึก	4.00 เมตร
ลาดเอียง	1:1

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาณหินชุดลอกไม่น้อยกว่า 16,222.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ครั้งที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ข้อที่ 5- ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถมป่า								
	ค่าถมถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าถมถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	16,222.00	ลบ.ม. ปกติ	30.23	490,391.06	1.3357	40.38	655,015.34	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายหิน(รอบบรรทุก 10 ล้อ)	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					495,491.06				


รวมราคากลางทั้งสิ้น 661,827.41 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 661,800.00 บาท  
 (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)


หมายเหตุ:

- ยอดราคารวมในข้อ 7 = 495,491.06 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
- ราคามันดินเฉลี่ย = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์)  
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิชุด ภูมิรังสี)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบ่งงวดงาน

โครงการ: ขุดลอกลำห้วยยาง  
สถานที่ดำเนินการ: บ้านโนนจิว หมู่ที่ 1 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

### 1 ดำเนินการ ขุดลอก


ปากกว้าง	14.00	เมตร	
ก้นกว้าง	4.00	เมตร	
ยาว	515.00	ตารางเมตร	
ลึก	4.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	16,222.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

### 2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	661,800.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน