

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง...สายทาง...ชย.ถ.1-0091...บ้านปะโค...บ้านโคกเพชร
.....อำเภอบ้านหันจตุรรงค์...จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 491,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม ชนิดผิวทางถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 17,954.00 เมตร

ดำเนินการ

- ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920. ตารางเมตร
- บ้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย
- ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560

เป็นเงิน 484,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

0x63

7

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณปี 2560

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 17,954.00 เมตร


ดำเนินการ ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete


ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	350,227.20	1.3624	477,149.54	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00	
3	เงินโอน				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,149.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			484,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหนู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นายวิษุวัต อุมารังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 17,954.00 เมตร

ดำเนินการ ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete


ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานซุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,920.00	ตร.ม.	10.43		20,025.60	1.3624	27,282.88
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	1,920.00	ตร.ม.	22.43		43,065.60	1.3624	58,672.57
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,920.00	ตร.ม.	149.55		287,136.00	1.3624	391,194.09
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-		-	1.3624	-
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					350,227.20		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							477,149.54

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต อุมารังสี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ			
1	งานขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,920.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
2.1	Prime Coat	1,920.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทาง ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,920.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 484,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ