

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขวาสี จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 454,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ทาสีภายใน-ภายนอกอาคารเอนกประสงค์ และอาคารเรียน แบบ ค
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
เป็นเงิน 454,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 6.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลางจ้างเหมา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนกุศลนาวิทยายน ตำบลกุศลนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 20 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	347,840.00	1.3074	454,766.02	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			454,766.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			454,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางจ้างเหมา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนกุศลเนคาวิทยายน ตำบลกุศลเนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ทาสีภายใน - ภายนอกอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ และอาคารเรียน แบบ ก

ประมาณราคาเมื่อ 20 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
อาคารอนุเคราะห์สงฆ์									
	งานขูดล้างสีเดิม	2,600	ตร.ม.			10.00	26,000.00	26,000.00	พร้อมทาสี
2	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอก	2,600	ตร.ม.	41.00	106,600.00	32.00	83,200.00	189,800.00	รองพื้นปูน
3	งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดทนความชื้น โครง เคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมฉาบรอยต่อ	50	ตร.ม.	335.00	16,750.00	75.00	3,750.00	20,500.00	
อาคารเรียน แบบ ก									
	งานขูดล้างสีเดิม	1,286	ตร.ม.			10.00	12,860.00	12,860.00	
2	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอก	1,180	ตร.ม.	41.00	48,380.00	32.00	37,760.00	86,140.00	
3	ทาสีน้ำมัน, สีกันเปื้อน	106	ตร.ม.	45.00	4,770.00	30.00	3,180.00	7,950.00	
4	เปลี่ยนแผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	30	แผ่น	58.00	1,740.00	15.00	450.00	2,190.00	
5	กระจกช่องแสง หนา 5 มม.	3	บาน	800.00	2,400.00		-	2,400.00	
									รวมเป็นเงิน
									347,840.00

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัยน ตำบลกุหลาบนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

อาคารเอนกประสงค์

- งานขุดล้างสระเดิม	จำนวน	2,600	ตร.ม.
- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน - นอก	จำนวน	2,600	ตร.ม.
- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ชนิดทนความชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมฉาบรอยต่อ	จำนวน	50	ตร.ม.

อาคารเรียน แบบ ค

- งานขุดล้างสระเดิม	จำนวน	1,286	ตร.ม.
- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน - นอก	จำนวน	1,180	ตร.ม.
- ทาสีน้ำมัน, สีกันเปื้อน	จำนวน	106	ตร.ม.
- เปลี่ยนแผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	จำนวน	30	แผ่น
- กระจกช่องแสง หนา 5 มม.	จำนวน	3	บาน

ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการข้างต้น คิดเป็นผลงาน 100%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เป็นเงิน 454,000 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,
นายช่างโยธาชำนาญงาน