ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3011 บ้านหนองบัวขาว – บ้านท่าขามแป

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ **ระยะทางตลอดสาย** 4.630 **กม.**

ลักษณะสายทางเดิม **ชนิดcap seal** **กว้าง** 8.00 **เมตร**

ดำเนินการช่วงที่1 ผิวจราจร **ขนาด กว้า** 6.00 **เมตร** **ยาว** 650.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ – **เมตร**

หนา 0.04 เมตร **พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า** 3,900.00 **ตารางเมตร**

ดำเนินการช่วงที่2 ผิวจราจร **ขนาด กว้า** 6.00 **เมตร** **ยาว** 970.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 **เมตร**

หนา 0.04 เมตร **พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า** 7,760.00 **ตารางเมตร**

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 11,660.00 **ตารางเมตร**

ประมาณการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	233.20	ลบ.ม.	511.96		119,389.07	1.3365	159,563.49
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	11,660.00	ตร.ม.	–	81.04	944,926.40	1.3365	1,262,894.13
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	11,660.00	ตร.ม.	19.59	6.22	300,944.60	1.3365	402,212.46
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	11,660.00	ตร.ม.	206.37	11.77	2,543,535.72	1.3365	3,399,435.49
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	364.00	ตร.ม.	250.00		91,000.00	1.3365	121,621.50
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					3,999,795.79		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3365	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							5,345,727.08