

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแก้งคร้อ (ตอนบน) บ้านศรีพัฒนา ม. 10 ต.ช่องสามหมอ - บ้านชนแดน ม. 5 ต.ช่องสามหมอ กว้าง 30 ม. ยาว 100 ม. ลึก 1.50 ม. (ขุดลึกลงจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,375 ลบ.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 128,400.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1. ค่าขุดเปิดหน้าดิน	711.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
2. ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	2,664.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3. บ้ายโครงการ	1.00 ขุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นเงิน 132,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

7.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่ กรรมการ

7.3 นายเสนีย์ ทิรัญวงษ์ กรรมการ



# องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

### แผนงานการเกษตร

โครงการ

ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแก้งคร้อ (ตอนบน)

สถานที่ดำเนินการ

บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ - บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ขุดลอก

ปริมาตรดินขุดลอก

3,375.00 ลบ.ม.

งบประมาณ

132,000.00 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแก้งคร้อ (ตอนบน)  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ - บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม ลำห้วย ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง	30.00 เมตร	กว้าง	30.00 เมตร	
ยาว	100.00 เมตร	ยาว	100.00 เมตร	
ลึกเดิม	3.00 เมตร	ลึก	1.50 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
		ลาดเอียง	1:1	

ปริมาณดินขุดลอก 3,375.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	1:20	-	1.3357	1.60	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.41	-	1.3357	3.22	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	711.00	ลบ.ม. ปกติ	27.81	19,772.91	1.3688	38.07	27,065.16	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	2,664.00	ลบ.ม. ปกติ	27.82	74,112.48	1.3357	37.16	98,992.04	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	25.61	-	1.3357	34.21	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	67.71	-	1.3357	90.44	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.60	-	1.3357	0.80	-	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	


รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 98,985.39


รวมราคากลางทั้งสิ้น 132,869.27 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 132,000.00 บาท  
 (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 98,985.39 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 22.00 - 22.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ( นายกฤษ โคตะ )  
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายอศลย์ บำรุงหมู่ )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายเสถียร ธีรวิญจ)   
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบ่งงวดงาน**

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแก้งคร้อ (ตอนบน)

สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ - บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง 30.00 เมตร

กว้าง 30.00 เมตร

ยาว 100.00 เมตร

ยาว 100.00 เมตร

ลึกเดิม 3.00 เมตร

ลึก 1.50 เมตร

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ลาดเอียง 1:1

ปริมาณดินขุดลอก 3,375.00 ลบ.ม.

**งวดที่ 1** เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าขุดเปิดหน้าดิน 711.00 ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ

2 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร 2,664.00 ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ

3 ป้ายโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 132,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

**สำเนาถูกต้อง**

(นายอศลย์ บำรุงหมู)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ