

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลนาสีนวล-บ้านตาตโตน หมู่ที่ 1 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 31 พฤษภาคม 2560
เป็นเงิน 2,676,000.-บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 แบบ พร.4
 - 4.2 แบบ พร.5
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 5.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 5.3 นายอศลย์ บำรุงหมู
 - 5.4 นายชินวร ชมนาวัง
 - 5.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete






เส้นทางสาย บ้านนาสีนวล ม.5 ต.นาสีนวล - บ้านตาโตม ม.1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 1,865 เมตร
 ดำเนินการ ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 753 เมตร ไหล่ทางกว้าง ช้างละ - เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,518.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,959,193.81	1.3624	2,669,205.64	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3.2	เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,676,205.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,676,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิฑูรต์ อูมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านนาสีนวล ม.5 ต.นาสีนวล - บ้านตาดโตน ม.1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 1,865 เมตร

ดำเนินการ ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 753 เมตร ไหล่ทางกว้าง ซ้ำละ - เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,518.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานดินถมบดอัดแน่น	1,490.94	ลบ.ม.	94.58		141,013.11	1.3624	192,116.25
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	994.00	ลบ.ม.	177.84		176,772.96	1.3624	240,835.48
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	934.00	ลบ.ม.	687.36		641,994.24	1.3624	874,652.95
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	4.1 Prime Coat	4,518.00	ตร.ม.	24.37		110,103.66	1.3624	150,005.23
	4.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	4,518.00	ตร.ม.	173.88		785,589.84	1.3624	1,070,287.60
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	169.00	ตร.ม.	250.00		42,250.00	1.3624	57,561.40
6	งานวางท่อ คลส. Ø 0.60 ม. 2 แถว จำนวน 2 จุด	36.00	ท่อน	860.00		30,960.00	1.3624	42,179.90
7	งานวางท่อ คลส. Ø 1.00 ม. 2 แถว จำนวน 1 จุด	18.00	ท่อน	1,695.00		30,510.00	1.3624	41,566.82
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,959,193.81		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,669,205.64

สำเนาถูกต้อง



(นายอินทร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านนาสีนวล ม.5 ต.นาสีนวล - บ้านตาตโดน ม.1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ			
1	งานดินถมบดอัดแน่น	1,490.94	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	994.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น	934.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	4.1 Prime Coat	4,518.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	4.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	4,518.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
5	งานสีเทอร์โมพลาสติก	169.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
6	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. 2 แถว จำนวน 2 จุด	36.00	ท่อน	แล้วเสร็จ
7	งานวางท่อ คสล. Ø 1.00 ม. 2 แถว จำนวน 1 จุด	18.00	ท่อน	แล้วเสร็จ
8	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,676,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน