แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยคาบบักมี่ บ้านโนนม่วง ม.8 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว – บ้านศิลาทอง ม.6 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต ปากกว้าง 10 ม. ก้นกว้าง 4 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ยาว 1,350 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 464,800.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

1. ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,500.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
2. ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นเงิน 468,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

7.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่ กรรรมการ

7.3 นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างซลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยคาบบักมี่

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย			ดำเนินการ ขุดลอก		
ปากกว้าง	6.00	เมตร	ปากกว้าง	10.00	เมตร
ก้นกว้าง	2.00	เมตร	ก้นกว้าง	4.00	เมตร
ลึกเฉลี่ย	1.00	เมตร	ลึกเฉลี่ย	2.00	เมตร
ยาว	1,350.00	เมตร	ยาว	1,350.00	เมตร
ปริมาตรดินขุดลอก	13,500.00	ลบ.ม.			

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	1.20	-	1.3357	1.60	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.41	-	1.3357	3.22	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	27.81	-	1.3671	38.02	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	27.82	-	1.3357	37.16	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
4	งานขุดลอก				-		-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,500.00	ลบ.ม. ปกติ	25.61	345,735.00	1.3357	34.21	461,798.24	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	67.71	-	1.3357	90.44	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.60	-	1.3357	0.80	-	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	350,835.00				

รวมราคากลางทั้งสิ้น 468,610.31 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 468,000.00 บาท

(สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

1. ยอดราคารวมในช่อง 6 = 350,835.00 บาท
2. Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
   - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
   - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
   - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
   - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างซลประทาน = 1.3357
3. ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 22.00 - 22.99 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกฤต โคตะ)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยคาบบักมี่

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย			ดำเนินการ ขุดลอก		
ปากกว้าง	6.00	เมตร	ปากกว้าง	10.00	เมตร
ก้นกว้าง	2.00	เมตร	ก้นกว้าง	4.00	เมตร
ลึกเฉลี่ย	1.00	เมตร	ลึกเฉลี่ย	2.00	เมตร
ยาว	1,350.00	เมตร	ยาว	1,350.00	เมตร
ปริมาตรดินขุดลอก	13,500.00	ลบ.ม.			

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,500.00	ลบ.ม.	ปกติ	แล้วเสร็จ
2 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 468,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอดุลย์ บำรุงหมู่)

วิศวกรโยธาชำนาญการ