

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0099
บ้านหนองบัวใหญ่-บ้านสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน สภาพเดิม ถนนผิวทางชำรุด กม.6+175 ถึง 6+530
ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 355.00 ม.
ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 355.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม.
หนา 0.03 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,130.00 ตร.ม.
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,130.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นเงิน 470,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2807/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวั่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0099 บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ถนนผิวทางชำรุด กม. 6+ 175 ถึง 6 + 530

ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย

กว้าง

6.00 เมตร ยาว

355.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร กว้าง

6.00 เมตร ยาว

355.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ

- เมตร

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

2,130.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า

2,130.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง								
	- Tack Coat	ตร.ม.	2,130.00	10.57	22,514.10	1.3607	14.38	30,654.94	
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	ตร.ม.	2,130.00	140.02	298,242.60	1.3607	190.53	405,818.71	
2	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	79.00	250.00	19,750.00	1.3607	340.18	26,873.83	
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.0000	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57	
TOTAL								470,267.04	
คิดราคาเพียง								470,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

345,606.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมรังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินนร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0099 บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- Tack Coat	2,130.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	2,130.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	79.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 470,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน