

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
..... สายทาง ชย.ถ.1-0081 บ้านนาโจด - บ้านหนองปลาบึง อำเภอคอนสวรรค์
..... จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

..... สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร

..... ระยะทางตลอดสาย 10,577.00 เมตร

..... ดำเนินการ

..... - ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร ทน 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,480.00 เมตร

..... - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

..... - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน 2,418,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ1-0081 บ้านนาโจด - บ้านหนองปลาบึง อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 10,577.00 เมตร


ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 6.00-8.00 เมตร


ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,080.00 ม. ไหล่ทางข้างละ - เมตร


หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,480.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,769,973.77	1.3624	2,411,412.26	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	سیونไซ				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,418,412.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,418,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อูมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายอศลย์ บำรุงหมู่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ1-0081 บ้านนาโจด - บ้านหนองปลาบึง อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 10,577 เมตร
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,080.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ๕ เมตร - เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,480.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 ทินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	194.40	ลบ.ม.	378.97		73,671.77	1.3624	100,370.42
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,480.00	ตร.ม.	74.24		481,075.20	1.3624	655,416.85
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	6,480.00	ตร.ม.	22.82		147,873.60	1.3624	201,462.99
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,480.00	ตร.ม.	155.34		1,006,603.20	1.3624	1,371,396.20
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	243.00	ตร.ม.	250.00		60,750.00	1.3624	82,765.80
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,769,973.77		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,411,412.26

สำเนาถูกต้อง



(นายอศลย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
 เส้นทางสาย ชย.ถ1-0081 บ้านนาใจด - บ้านหนองปลาบึง อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง		
ลำดับ	รายการ		
	1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING		
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	194.40	ลบ.ม. แล้วเสร็จ
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,480.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
	2 งานผิวทาง และไหล่ทาง		
	2.1 Prime Coat	6,480.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,480.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
	3 งานตีเส้นจราจร		
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	243.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
	4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,418,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายอศลย์ บำรุงหมู)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ