

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านป่าว่าน บ้านห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 443,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน ขนาดพื้นที่ 4,465.70 ตารางเมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร

ดำเนินการ ขุดลอก

 - พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 342.14 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,465.70 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม เฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,151.75 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 430,406.39 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน
สภาพเดิม

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านป่าว่าน
บ้านห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ขุดลอก
พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 342.14 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,465.70 ตารางเมตร
ขุดลึกจากลิกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร
ลาดเอียง 1:1.5
หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 7,151.75 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)				
1	งานล้างป่า								
	ค่าอากาศ	-	ตร.ม.	1.26	-	1.3375	1.68	-	
	ค่าอากาศและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	1,198.06	ลบ.ม. ปกติ	39.52	47,347.33	1.3375	52.85	63,327.05	รวมค่าขนส่ง 5 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	5,953.68	ลบ.ม. ปกติ	39.61	235,825.26	1.3375	52.97	315,416.28	รวมค่าขนส่ง 5 กม.
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	28.30	-	1.3375	37.85	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,291.15	ลบ.ม. ปกติ	0.70	3,703.80	1.3375	0.93	4,953.83	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	7,151.75	ลบ.ม.	4.17	29,822.79	1.3375	5.57	39,887.98	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					321,799.18				


รวมราคาทั้งสิ้น 430,406.39 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 430,406.39 บาท
(สี่แสนสามหมื่นสี่ร้อยหกบาทสามสิบเก้าสตางค์)


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 321,799.18 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายยศชัย บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชูศักดิ์ อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านป่าवान
สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม	อ่างเก็บน้ำต้นเขิน		ดำเนินการ ขุดลอก		
	ขนาดพื้นที่	4,465.70 ตารางเมตร	พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า	342.14 เมตร	
	ลึกเดิมเฉลี่ย	1.50 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า	4,465.70 ตารางเมตร	
			ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย	2.00 เมตร	
			ลาดเอียง	1:1.5	
			หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า	7,151.75 ลบ.ม.	

<u>งวดที่ 1 (สุดท้าย)</u>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง			
1	งานขุดเปิดหน้าดิน	1,198.06 ลบ.ม.	ปกติ	แล้วเสร็จ
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	5,953.68 ลบ.ม.	ปกติ	แล้วเสร็จ
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,291.15 ลบ.ม.	ปกติ	แล้วเสร็จ
4	งานปรับเกลี่ยหน้าดิน	7,151.75 ลบ.ม.		แล้วเสร็จ
5	งานป้ายโครงการ	1.00 ชุด		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 430,406.39 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน