

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนชุมแสง ม.14 ต.กุดชุมแสง-บ้านลาดใต้ ม.1 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000 บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน
สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.00-5.00 ม. ยาว 1,100 ม.
ดำเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 640 ม. หน้า 0.15 ม.
ลูกรังเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.15 ม.
รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 2,550,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4
 - 5.2 แบบ พร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังยี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)






เส้นทางสาย บ้านโนนชุมแสง ม.14 ต.กุดชุมแสง - บ้านลาดใต้ ม.1 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร
ดำเนินการ ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร
ลูกรังเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.15 เมตร

ประมาณการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,869,413.10	1.3624	2,546,888.41	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,553,888.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,550,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

เส้นทางสาย บ้านโนนชุมแสง ม.14 ต.กุดชุมแสง - บ้านลาดใต้ ม.1 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร


ดำเนินการ ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลูกรังเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.15 เมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้น ทาง-เดิม และงานทรายรองพื้น หนา 5 ซม. แล้ว)	3,840.00	ตร.ม.	486.00		1,866,240.00	1.3624	2,542,565.38
2	งานลูกรังเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	42.00	ลบ.ม.	75.55		3,173.10	1.3624	4,323.03
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,869,413.10		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,546,888.41

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นาย โสธาทิ ขำมาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย บ้านโนนชุมแสง ม.14 ต.กุดชุมแสง - บ้านลาดใต้ ม.1 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง


ลำดับ รายการ

1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้นทาง-เดิม และ งานทรายรองพื้น หนา 5 ซม.แล้ว)	3,840.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานลูกรังเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	42.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,550,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายฉินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน