

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050
บ้านแดง-บ้านสว่าง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงาน ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 ม. ยาว 6.436 กม.
ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 86.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 80.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,328.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 500,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2591/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 6.436 กิโลเมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,328.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	39.00	285.32	11,127.48	1.3624	388.72	15,160.08	
1.2	ซุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,328.00	11.75	15,604.00	1.3624	16.01	21,258.89	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพริมโค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,328.00	28.92	38,405.76	1.3624	39.40	52,324.01	
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพริมโค้ท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,328.00	224.62	298,295.36	1.3624	306.02	406,397.60	
3	งานตีเส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	19.00	250.00	4,750.00	1.3624	340.60	6,471.40	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24	
TOTAL								508,560.22	
คิดราคาเพียง								500,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

373,282.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-


(ลงชื่อ)


(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)


(นายวิชุด อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	39.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	ชุดรีดผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,328.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรี่มโค้ท (PRIME COAT)	1,328.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรี่มโค้ท ความหนา 4 ซม.	1,328.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	19.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน