

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลหนองขาม – บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร
 - ดำเนินการ
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๔๘.๐๐ เมตร ดินถมเกี่ยเรียบไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจักรพงษ์ พิมล	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านฝาย หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองขาม - บ้านคอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ




สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร
 ค่าเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 348.00 เมตร
 ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้นทาง-เดิม และงานทรายรองพื้น หนา 5 ซม.แล้ว)	ตร.ม.	1,740.00	420.00	730,800.00	1.3624	572.21	995,641.92
2	งานดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	ลบ.ม.	23.00	32.31	743.13	1.3624	44.02	1,012.44
3	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	1,003,602.60
							คิดราคาเพียง	1,000,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	731,543.13
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายฤกษ์ คุตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายจักรพงษ์ ทิมล) นายช่างโยธาอาวุโส
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งวดที่ 1 (สุดท้าย)		เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน					
ดำเนินการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	5.00	เมตร	หนา 0.15 เมตร	ความยาว	348.00	เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร	กว้างข้างละ	0.15 เมตร				
	หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า	1,740.00	ตารางเมตร				
	ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ						
	วงเงินก่อสร้าง	1,000,000.00	บาท	ตามแบบ อบจ.ชัย			
	ระยะเวลาก่อสร้าง	90	วัน คิดเป็น	100%			

สำเนาถูกต้อง

Doc.

(นางสาว) วัฒน บุญเพชรรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน