

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยต้อน บ้านห้วยต้อน ม.10 ต.ห้วยต้อน – บ้านห้วยตะแคง ม.6	
ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ กว้าง 25 ม. ยาว 200 ม. ลึก 1.80 ม. (ขุดลึกลงจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1	
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,488 ลบ.ม. อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 274,000.- บาท	
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
ดำเนินการ	
1. ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	7,488.00 ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ
2. ป้ายโครงการ	1.00 ชุด แล้วเสร็จ
ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ	
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 262,000.- บาท	
6. บัญชีประมาณการราคากลาง	
6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
7.1 นายอำพล เดชพลกรัง	ประธานกรรมการ
7.2 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์	กรรมการ
7.3 นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยต้อน
 สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยต้อน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยต้อน - บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม ลำห้วย ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง	25.00 เมตร	กว้าง	25.00 เมตร
ยาว	200.00 เมตร	ยาว	200.00 เมตร
ลึกเดิม	1.20 เมตร	ลึก	1.80 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม).
		ลาดเอียง	1:1

ปริมาณดินขุดลอก 7,488.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถมป่า								
	ค่าถากถาง		ตร.ม.	1.20		1.3357	1.60		
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้		ตร.ม.	2.41		1.3357	3.22		
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน		ลบ.ม. ปกติ	27.81		1.3682	38.05		รวมค่าขนส่ง 1 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร		ลบ.ม. ปกติ	27.82		1.3357	37.16		รวมค่าขนส่ง 1 กม.
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	7,488.00	ลบ.ม. ปกติ	25.61	191,767.68	1.3357	34.21	256,144.09	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด		ลบ.ม. ปกติ	67.71		1.3357	90.44		
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		ลบ.ม. ปกติ	0.60		1.3357	0.80		
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						196,867.68			


รวมราคากลางทั้งสิ้น 262,956.16 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 262,000.00 บาท
 (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)


หมายเหตุ


- ยอดราคารวมในช่อง 6 = 196,867.68 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล/อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 22.00 - 22.99 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอ้อพล เดชพลกรัง)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกัมปนาท จูฬพลพงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยต้อน

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยต้อน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยต้อน - บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ชุดลอก

กว้าง 25.00 เมตร

กว้าง 25.00 เมตร

ยาว 200.00 เมตร

ยาว 200.00 เมตร

ลึกเดิม 1.20 เมตร

ลึก 1.80 เมตร

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ลาดเอียง 1:1

ปริมาตรดินขุดลอก 7,488.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 7,488.00 ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ

2 ป้ายโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 262,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายอัครชัย บำรุงหมู
วิศวกรโยธาชำนาญการ