

## ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสโทรศัพท์ 039-51-0007

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ...500,000.-...บาท

### 3. ลักษณะงาน

- ซ่อมแซมอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสโทรศัพท์ 039-51-0007

- ตามแบบและประมาณราคา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

เป็นเงิน 500,000.-บาท

### 5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

### 6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ

2. นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

3. นายกัมปนาท จุมพลพงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ


กำหนดราคากลางจ้างเหมางานอาคาร  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP

สถานที่ อาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัส 039-51-0007

ประมาณราคาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	383,307.00	1.3056	500,445.62	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,445.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายกัมปนาท จุมพองษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
นายกัมปนาท จุมพองษ์  
นายช่างโยธา


กำหนดราคากลางจ้างเหมางานอาคาร  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP

สถานที่ อาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อพื้นไม้	20	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00	
2	งานรื้อหน้าต่างพร้อมวงกบ	7	ชุด	-	-	95.00	665.00	665.00	
3	งานรื้อประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
4	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	10	ชุด	-	-	140.00	1,400.00	1,400.00	
5	งานรื้อระบบไฟฟ้า (ดวงโคม, สวิตช์, ปลั๊ก, สายไฟ)	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6	ประตูบานเปิดคู่ กรอบบานไม้เนื้อแข็ง ลูกบิดกระจกใส 6 มม. พร้อมช่องแสง ขนาด 3.30 x 2.70 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	1	ตร.ม.	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
7	บานประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 2.00 ม. (เปลี่ยนเฉพาะบาน)	6	บาน	7,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
8	บานประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	7	ชุด	1,640.00	11,480.00	180.00	1,260.00	12,740.00	
9	หน้าต่างบานกระทุ้ง มีช่องแสงบน-ล่าง ลูกบิดกระจกหนา 6 มม. ขนาด 0.60 x 2.55 ม. พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	7,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
10	งานซ่อมบานหน้าต่างชำรุดบางส่วน	5	ชุด	2,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
11	โถส้วมนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7	ชุด	4,850.00	33,950.00	450.00	3,150.00	37,100.00	
12	โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
13	ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า	5	ชุด	900.00	4,500.00	150.00	750.00	5,250.00	
14	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	7	ชุด	300.00	2,100.00	70.00	490.00	2,590.00	
15	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 150 x 60 ซม.	1	ชุด	840.00	840.00	70.00	70.00	910.00	
16	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 260 x 60 ซม.	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	70.00	70.00	1,470.00	
17	งานทาสีกันซึมคาดฟ้า	158	ตร.ม.	65.00	10,270.00	34.00	5,372.00	15,642.00	
18	งานทาสีปูนเก่าภายนอก	615	ตร.ม.	47.00	28,905.00	34.00	20,910.00	49,815.00	



นายช่างโยธ  
นายช่างโยธ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
19	งานทาสีวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์/ไม้เทียม	101	ตร.ม.	44.00	4,444.00	34.00	3,434.00	7,878.00	
20	สีน้ำมันงานไม้ (ประตู-หน้าต่าง)	1	งาน	7,000.00	7,000.00		-	7,000.00	
21	โคมไฟดาวไลท์ LED 12 วัตต์	23	ชุด	430.00	9,890.00	115.00	2,645.00	12,535.00	
22	โคมเพดาน หลอดกลม 1x15 วัตต์ ครอบฝ้าแก้ว	19	ชุด	400.00	7,600.00	115.00	2,185.00	9,785.00	
23	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิด ติดลอย หลอด LED TUBE T8 1x18 วัตต์	3	ชุด	2,010.00	6,030.00	115.00	345.00	6,375.00	
24	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิด ติดลอย หลอด LED TUBE T8 1x9 วัตต์	8	ชุด	1,495.00	11,960.00	115.00	920.00	12,880.00	
25	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	27	ชุด	52.00	1,404.00	80.00	2,160.00	3,564.00	
26	สวิตช์หรี่ไฟ DIMMER 300 วัตต์	7	ชุด	550.00	3,850.00	90.00	630.00	4,480.00	
27	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ ขากลม-เบน 16A 250V มีกราวด์	30	ชุด	123.00	3,690.00	90.00	2,700.00	6,390.00	
28	งานเดินสายไฟดวงโคม	53	จุด	82.00	4,346.00	76.00	4,028.00	8,374.00	
29	งานเดินสายไฟสวิตช์	34	จุด	145.00	4,930.00	76.00	2,584.00	7,514.00	
30	งานเดินสายไฟเต้ารับ	30	จุด	400.00	12,000.00	110.00	3,300.00	15,300.00	
31	งานซ่อมไม้ฝ้าสำเร็จรูป พร้อมอุดรอยต่อ	1	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
32	งานทำความสะอาด	1	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน							383,307.00	

ภาค ๒



นายกัมปนาท จันทพงษ์  
นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP

สถานที่ดำเนินการ อาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาทุกประการ  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

นายกำปนาท จันทพงษ์  
นายช่างโยธา