

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
.....สายทาง ชย.ถ.1-0008 คำปึง-บ้านน้ำเหนือจรดรงค์ อำเภอน้ำเหนือจรดรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,260,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

.....สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 - 12.00 เมตร

.....ระยะทางตลอดสาย 7.314,00 เมตร

.....ดำเนินการ

.....- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 3.00 เมตร

.....- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร

.....- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

.....- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน 2,197,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4

5.2 แบบ พร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.4 นายชินวร ชมนาวั่ง






6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560


ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0008 คำปิง - บ้านบ่าเหนือจนรงค์ อ.บ่าเหนือจนรงค์ จ.ชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อ.บ่าเหนือจนรงค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 7,314.00 เมตร
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 - 12.00 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 1 มิจจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 ม. ใต้ทางกั้น ชันชะ 3.00 เมตร ทนทาน 0.04 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 2 มิจจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 ม. ใต้ทางกั้น ชันชะ 1.00 เมตร ทนทาน 0.04 เมตร
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	ประเภทงานทาง	1,608,021.60	1.3624	2,190,768.63	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,197,768.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,197,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลัย บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายอศลัย บำรุงหมู่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0008 ตำบลบึง - บ้านบ่าเหน็จณรงค์ อ.บ่าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.บ่าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 7,314 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 - 12.00 เมตร

ดำเนินการช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 ม. ไต่ทางครึ่ง ระยะ 3.00 เมตร ทน 0.04 เมตร

ดำเนินการช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 ม. ไต่ทางครึ่ง ระยะ 1.00 เมตร ทน 0.04 เมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ค่าต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) ทน 0.03 ม.	180.00	ลบ.ม.	415.62		74,811.60	1.3624	101,923.32
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,000.00	ตร.ม.	74.24		445,440.00	1.3624	606,867.46
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	6,000.00	ตร.ม.	22.72		136,320.00	1.3624	185,722.37
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (ทน 0.04 ม.)	6,000.00	ตร.ม.	153.20		919,200.00	1.3624	1,252,318.08
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	129.00	ตร.ม.	250.00		32,250.00	1.3624	43,937.40
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,608,021.60		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,190,768.63

สำเนาถูกต้อง



(บำรุงหมู่)

ผู้อำนวยการ

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
 เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0008 คาบึง - บ้านบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง		
ลำดับ	รายการ		
	1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING		
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	180.00	ลบ.ม. แล้วเสร็จ
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,000.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
	2 งานผิวทาง และไหล่ทาง		
	2.1 Prime Coat	6,000.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,000.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
	3 งานตีเส้นจราจร		
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	129.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
	4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,197,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายอศลย์ บำรุงหมู)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ