

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง
.....ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง – บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 7.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 6,436.00 เมตร
ดำเนินการ
 - ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7,175.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 16 พฤษภาคม 2560
เป็นเงิน 2,700,000.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าจำนวนเงินงบประมาณ จึงขอใช้ราคา
งบประมาณเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู
 - 6.4 นายชินวร ชมนางวัง
 - 6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560


ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING


เส้นทางสาย ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	6,436.00 เมตร			
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง	7.00 เมตร			
ดำเนินการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	450.00	ม. ไบพอลกรีน 5mm	0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	575.00	ม. ไบพอลกรีน 5mm	0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า		7,175.00 ตารางเมตร			


ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,979,645.91	1.3624	2,697,069.58	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,704,069.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,700,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)			


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่งถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 6,436 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 7.00 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 ม. โดยทำกว้าง 0.50 เมตร ทน 0.04 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 575.00 ม. โดยทำกว้าง 0.50 เมตร ทน 0.04 เมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7,175.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) ทน 0.03 ม.	215.25	ลบ.ม.	233.83		50,331.91	1.3624	68,572.19
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	7,175.00	ตร.ม.	74.24		532,672.00	1.3624	725,712.33
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	7,175.00	ตร.ม.	24.32		174,496.00	1.3624	237,733.35
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (ทน 0.04 ม.)	7,175.00	ตร.ม.	162.32		1,164,646.00	1.3624	1,586,713.71
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	230.00	ตร.ม.	250.00		57,500.00	1.3624	78,338.00
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,979,645.91		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,697,069.58

ทำเนาถูกต้อง



(นายชินวาท ธงนาวัง)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อ.ภูเขา จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.ภูเขา จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง			
ลำดับ	รายการ			
	1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	215.25	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	7,175.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2 งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	2.1 Prime Coat	7,175.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	7,175.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	3 งานตีเส้นจราจร			
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	230.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,700,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

อำนาจถูกต้อง



(นายอินทร ชมมาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน