

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค่าย-บ้านฉาง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

สภาพเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 1,800.00 เมตร
ดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,205.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,535.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน 2,497,000.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณปี 2560






ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านค้ายเจริญ ม.10 ต.บ้านค้าย - บ้านจิว ม.7 ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	1,800.00	เมตร
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง ถนน คสล. กว้าง	7.00	เมตร
ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 1	ขนาด กว้าง	6.00	เมตร ยาว 1,205.00
ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 2	ขนาด กว้าง	6.00	เมตร ยาว 300.00
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า		10,535.00	ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,828,358.55	1.3624	2,490,955.69	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,497,955.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,497,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายอศลย์ บำรุงหมู่)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านค่ายเจริญ ม.10 ต.บ้านค่าย - บ้านจิว ม.7 ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย			1,800	เมตร				
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง ถนน คสล. กว้าง			7.00	เมตร				
ดำเนินการผิวจราจร ช่วงที่ 1	ขนาด กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	1,205.00	ม. ไร่/ตารางวา/ตารางเมตร	0.50	เมตร	หนา 0.04 เมตร
ดำเนินการผิวจราจร ช่วงที่ 2	ขนาด กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	300.00	ม. ไร่/ตารางวา/ตารางเมตร	0.50	เมตร	หนา 0.04 เมตร
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า		10,535.00		ตารางเมตร					

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ค่าต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Tack Coat	10,535.00	ตร.ม.	10.27		108,194.45	1.3624	147,404.12
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	10,535.00	ตร.ม.	155.26		1,635,664.10	1.3624	2,228,428.77
2	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	338.00	ตร.ม.	250.00		84,500.00	1.3624	115,122.80
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,828,358.55		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,490,955.69

สำเนาถูกต้อง



(นายอศลย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
เส้นทางสาย บ้านค่ายเจริญ ม.10 ต.บ้านค่าย - บ้านวีว ม.7 ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ

รายการ

1 งานผิวทาง และไหล่ทาง				
1.1 Tack Coat	10,535.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
1.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	10,535.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
2 งานตีเส้นจราจร				
2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	338.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
3 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย	แล้วเสร็จ	

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,490,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ