ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง-บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,898,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ดำเนินการ

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 5.00 – 3.60 x 3.60 x 6.00 เมตร
- ก่อสร้างสันฝาย ยาว 3.60 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร จำนวน 5 ช่อง เสริมเหล็ก DB 16 @ 0.20 # 2 ชั้น
- ก่อสร้างคันดินกว้าง 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 470.00 เมตร พร้อมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
- ตามแบบมาตรฐาน อบจ.เลขที่ 16-02-49
- ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

เป็นเงิน 2,898,000.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.3 นายชินวร ชมนาวัง

6.4 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

6.5 นายวิษุวัต อุมารังษี

แบบ ปร.5

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ตามแบบมาตรฐาน อบจ. 16-02-49

สถานที่ บ้านโนนแดง ม.1 ต.โนนแดง - บ้านหลุบโพธิ์ ม.5 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ

1. ขนาด 5 - 3.60 x 3.60 x 6.00 ม.
2. ก่อสร้างสันฝาย ยาว 3.60 ม. สูง 1.50 ม. หนา 0.30 ม. จำนวน 5 ช่อง เสริมเหล็ก DB 16 @ 0.20 ม.# 2 ชั้น
3. ก่อสร้างคันดินกว้าง 6.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 470 ม. พร้อมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม**	2,314,709.23	1.2491	2,891,303.30	
2	**ประเภทงานป้ายโครงการ**	7,000.00	1.07	7,490.00	
3	**ประเภทงานครุภัณฑ์**				
4	**เงื่อนไข**				
	4.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	4.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	4.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	4.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,898,793.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**2,898,000.00**	
	ตัวอักษร (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วีไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ตามแบบมาตรฐาน อบจ. 16-02-49

สถานที่ บ้านโนนแดง ม.1 ต.โนนแดง - บ้านหลุบโพธิ์ ม.5 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ

1. ขนาด 5 - 3.60 x 3.60 x 6.00 ม.
2. ก่อสร้างสันฝาย ยาว 3.60 ม. สูง 1.50 ม. หนา 0.30 ม. จำนวน 5 ช่อง เสริมเหล็ก DB 16 @ 0.20 ม.# 2 ชั้น
3. ก่อสร้างคันดินกว้าง 6.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 470 ม. พร้อมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคอนกรีตหยาบ	16.88	ลบ.ม	2,242.99	37,861.67	398.00	6,718.24	44,579.91
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	246.55	ลบ.ม	2,349.53	579,276.62	306.00	75,444.30	654,720.92
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							-
	-เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.242	ตัน	25,044.23	6,060.70	4,100.00	992.20	7,052.90
	-เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	0.171	ตัน	20,756.69	3,549.39	4,100.00	701.10	4,250.49
	-เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	4.787	ตัน	16,037.38	76,770.94	3,300.00	15,797.10	92,568.04
	-เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	3.862	ตัน	19,849.54	76,658.92	3,300.00	12,744.60	89,403.52
	-เหล็กเสริม DB Ø 20 มม.	19.05	ตัน	23,364.49	444,976.71	2,900.00	55,230.50	500,207.21
	-เหล็กเสริม RB Ø 25 มม.	0.212	ตัน	28,974.43	6,142.58	2,900.00	614.80	6,757.38
	-ลวดผูกเหล็ก	566.15	กก.	72.90	41,272.34		-	41,272.34
4	ไม้แบบ	556.00	ตร.ม.			133.00	73,948.00	73,948.00
	4.1ไม้แบบ	333.60	ลบ.ฟ	400.00	133,440.00		-	133,440.00
	4.2 เคร่ารัดแบบ	100.00	ลบ.ฟ	320.00	32,000.00		-	32,000.00
	4.3 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	111.20	กก.	41.36	4,599.23		-	4,599.23
5	กระดาษชานอ้อย	3.00	แผ่น	300.00	900.00	-	-	900.00
6	งานดินถมขุดบ่อก่อสร้าง	250.00	ลบ.ม.			24.22	6,055.00	6,055.00
7	งานดินถมบดอัดแน่น	5,287.00	ลบ.ม.	105.84	559,576.08	-	-	559,576.08
8	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	433.00	ลบ.ม.	146.37	63,378.21	-	-	63,378.21
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง							2,314,709.23

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชุวัต อุมาวัง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม

สถานที่ บ้านโนนแดง ม.1 ต.โนนแดง - บ้านหลุบโพธิ์ ม.5 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - 3.60 x 3.60 x 6.00 ม.
- ก่อสร้างสันฝาย ยาว 3.60 ม. สูง 1.50 ม. หนา 0.30 ม. จำนวน 5 ช่อง
  เสริมเหล็ก DB 16 @ 0.20 ม.# 2 ชั้น
- ก่อสร้างคันดินกว้าง 6.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 470 ม. พร้อมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
  ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาทุกประการ

วงเงินก่อสร้าง 2,898,000 บาท หรือคิดเป็น 100%

ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ