

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ บ้านน้ำพุปางวัว หมู่ที่ ๘ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สภาพเดิม สระน้ำตื้นเขิน ขนาดพื้นที่ ๓,๒๔๘.๘๓ ตารางเมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร
 - ดำเนินการ ขุดลอก
 - พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า ๒๗๗.๙๒ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๙.๐๒ ตารางเมตร
 - ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕
 - หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๙๒๐.๖๖ ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๙๓,๘๙๔.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกสระสาธารณะประโยชน์
 สถานที่ดำเนินการ บ้านน้ำพุปางวัว หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม สระน้ำ ตื้นเขิน

ค่าเนิมนการ ชุดลอก
 ขนาดพื้นที่ 3,248.83 ตารางเมตร พื้นที่ชุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 277.92 เมตร
 ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 2,379.02 ตารางเมตร
 ชุดลึกลงจากลึกเดิมเฉลี่ย 4.00 เมตร
 ลาดเอียง 1:1.5
 หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 7,920.66 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานฉางป่า								
	ค่าฉางฉาง	-	ตร.ม.	1.26	-	1.3375	1.68	-	
	ค่าฉางฉางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	695.06	ลบ.ม. ปกติ	31.97	22,221.06	1.3375	42.75	29,720.66	รวมค่าขนส่ง 2 กม.
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	7,225.59	ลบ.ม. ปกติ	32.06	231,652.41	1.3375	42.88	309,835.09	รวมค่าขนส่ง 2 กม.
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	28.30	-	1.3375	37.85	-	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,568.53	ลบ.ม. ปกติ	0.70	2,497.97	1.3375	0.93	3,341.03	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	7,920.66	ลบ.ม.	4.17	33,029.15	1.3375	5.57	44,176.48	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					294,500.59				


รวมราคากลางทั้งสิ้น 393,894.51 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 393,894.51 บาท
 (สามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลึงสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในชื่อง 6 = 294,500.59 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุฒ อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์
สถานที่ดำเนินการ บ้านน้ำพุปางวัว หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม	สระน้ำ	ดินเงิน	ดำเนินการ	ขุดลอก
ขนาดพื้นที่	3,248.83	ตารางเมตร	พื้นที่ขุดลอก	ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 277.92 เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	2.00	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า	2,379.02 ตารางเมตร
			ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย	4.00 เมตร
			ลาดเอียง	1:1.5
			หรือ ปริมาตรดินขุด	ไม่น้อยกว่า 7,920.66 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานขุดเปิดหน้าดิน	695.06	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
2 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	7,225.59	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,568.53	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานปรับเกลี่ยดิน	7,920.66	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
5 งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 393,894.51 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน