

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ดำเนินการ
  - ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ
  - รายละเอียดตามประมาณราคา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ พร.๔
  - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ
  - ๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ


กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองจิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณราคาเมื่อ 13 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคารเรียน	377,279.80	1.3074	493,255.61	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			493,255.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			493,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายกฤต โคตะ )      นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายวิษุวัต อุมารังษี )      วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายชินวร ชมนาวัง )      นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง : 

(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา  
งานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  
ประมาณราคาเมื่อ 13 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ซ่อมแซมบ้านพักหลังที่ 1								
	หรือหลังคา	110.00	ตร.ม.		-	25.00	2,750.00	2,750.00	
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE 5 มม.	110.00	ตร.ม.	440.00	48,400.00	80.00	8,800.00	57,200.00	พร้อมสกุ
	ซ่อมแซมบ้านพักหลังที่ 2				-		-	-	
	หรือหลังคา	110.00	ตร.ม.		-	25.00	2,750.00	2,750.00	
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE 5 มม.	110.00	ตร.ม.	440.00	48,400.00	80.00	8,800.00	57,200.00	พร้อมสกุ
	หรือฝ้า	47.00	ตร.ม.		-	25.00	1,175.00	1,175.00	
	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 4 มม. โครงโครงโลหะชุบสังกะสี	47.00	ตร.ม.	251.00	11,797.00	75.00	3,525.00	15,322.00	
	ทาสีภายนอก	47.00	ตร.ม.	43.00	2,021.00	34.00	1,598.00	3,619.00	ฝ้า
	หรือเชิงชาย	51.30	ม.		-	35.00	1,795.50	1,795.50	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17*150*3050 มม.	51.30	ม.	60.00	3,078.00	73.00	3,744.90	6,822.90	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17*200*3050 มม.	51.30	ม.	85.00	4,360.50	73.00	3,744.90	8,105.40	
	ซ่อมโครงหลังคา	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	ซ่อมแซมบ้านพักหลังที่ 3				-		-	-	
	หรือหลังคา	120.00	ตร.ม.		-	25.00	3,000.00	3,000.00	
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE 5 มม.	120.00	ตร.ม.	380.00	45,600.00	80.00	9,600.00	55,200.00	พร้อมสกุ
	ซ่อมแซมบ้านพักหลังที่ 4				-		-	-	
	หรือหลังคา	105.00	ตร.ม.		-	25.00	2,625.00	2,625.00	
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE 5 มม.	105.00	ตร.ม.	440.00	46,200.00	80.00	8,400.00	54,600.00	พร้อมสกุ
	ซ่อมโครงหลังคา	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมเงิน							282,164.80	

ส่วนราชการ

(นายวิวัฒน์ อุดม...)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ



แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา  
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ  
งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตาม  
ประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 493,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน