

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักภารโรง โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ รหัส 090 - 50 - 0140  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 122,100.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
-รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย-
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 มีนาคม 2560  
เป็นเงิน 123,200.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าราคาขบประมาณ จึงขอใช้ราคากลางในการ  
จัดจ้างในวงเงิน 122,100.-บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 4.1 แบบ ปร.4
  - 4.2 แบบ ปร.5
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
  - 5.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
  - 5.5 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์




สรุปผลกำหนดราคากลาง


โครงการซ่อมแซมบ้านพักการโรง รร.โป่งนกประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประเภทงาน	งานอาคาร
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา	ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตามแบบ	อบจ.ชัยภูมิ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
	ประมาณราคาวันที่ 17 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	94,450.05	1.3047	123,228.98	
	- งานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			123,228.98	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณเพียง			123,200.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน				
	พื้นที่ - ตารางเมตร				
	ราคาเฉลี่ยประมาณ - บาท/ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 	ประธานกรรมการฯ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)	หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
(ลงชื่อ) 	กรรมการฯ
(นายวิษุวัต อุมารังษี)	วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ) 	กรรมการฯ
(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์)	นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตัวเนาถูกต้อง  
  
 (นายกัมปนาท จุมพลพงษ์)  
 นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 หน้าที่ 1/2

โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักการโรง


สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโปงกบกประชาสามัคคี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดบ้านพักกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

ประมาณการโดย ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาวันที่ 17 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	<b>งานรื้อถอน</b>									
		1	งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมขนทิ้ง	60.53	ตร.ม.	-	-	30.00	1,815.90	
		2	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน(แผ่นเรียบ) พร้อมขนทิ้ง	24.00	ตร.ม.	-	-	35.00	840.00	
		3	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องไม้ พร้อมขนทิ้ง	13.00	ตร.ม.	-	-	70.00	910.00	
		4	งานรื้อถอนบันไดไม้ พร้อมขนทิ้ง	4.00	เมตร	-	-	90.00	360.00	
2	<b>งานหลังคา - ฝ้าเพดาน</b>	5	งานรื้อถอนฝ้าเพดานในอาคารพร้อมสายไฟฟ้า	6.00	ชุด	-	-	35.00	210.00	
		1	งานผูกหลังคากระเบื้องลอนคู่ ทน 5มม.	60.53	ตร.ม.	125.00	7,566.25	80.00	4,842.40	12,408.65
		2	งานติดตั้งฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบช่องโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.	24.00	ตร.ม.	250.00	6,000.00	75.00	1,800.00	7,800.00
3	<b>งานระเบียบบ้าน - บันได</b>	3	งานติดตั้งรางน้ำ สังกะสี 4"	14.00	เมตร	300.00	4,200.00	-	-	4,200.00
		1	เหล็กกล่องขนาด 2"x4"หนา 2 มม.ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	702.00	5,616.00	-	-	5,616.00
		2	เหล็กกล่องขนาด 1.5"x1.5"หนา 2 มม.ยาว 6 ม.	9.00	ท่อน	303.74	2,733.66	-	-	2,733.66
		3	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม 6.00 ม.	1.00	ท่อน	794.00	794.00	-	-	794.00
		4	เหล็กกล่องขนาด 3"x3"หนา 2 มม.ยาว 6 ม.	3.00	ท่อน	691.59	2,074.77	-	-	2,074.77
		5	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ(รวมค่ามัดเชื่อม)	440.00	กก.	-	-	10.00	4,400.00	4,400.00
		6	ไม้เนื้อแข็งไทรเรียบ 1"x8" ยาว 4.00ม.	15.00	ลบ.ฟ.	728.97	10,934.55	130.00	1,950.00	12,884.55
7	ประตู PVCขนาด 0.70 x1.80 ม.พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	2,300.00	2,300.00	205.00	205.00	2,505.00		
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>59,552.53</b>	บาท	

  
 (นายจันทน์บาท จอมทองจ้ง)  
 ราคากลาง

โครงการ ช่อมเขมบ้านพักการโรง

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดบ้านพักกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

ปริมาณงาน		หน่วย		อัตรา		รวม		รวม		รวม		รวม	
ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
4	รวมยอดยกมา												
8	ประตูไม้จริงขนาด 0.80x2.00ม, พร้อมอุปกรณ์	4.00	บาน	1,658.88	6,635.52	205.00	820.00	59,552.53	7,455.52				
9	สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 3 นิ้ว	200.00	ตัว	3.86	772.00	-	-	772.00					
1	งานทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก	60.00	ตร.ม.	35.00	2,100.00	34.00	2,040.00	4,140.00					
2	งานทาสีน้ำอะครีลิคภายในรวมฝ้าเพดาน	100.00	ตร.ม.	35.00	3,500.00	34.00	3,400.00	6,900.00					
3	งานทาสีน้ำมัน	25.00	ตร.ม.	40.00	1,000.00	35.00	875.00	1,875.00					
5	งานใช้ไฟฟ้า												
1	กล่องควบคุมไฟฟ้าขนาด 4 ช่อง	1.00	กล่อง	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00					
2	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	360.00	2,160.00	3,660.00					
3	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	180.00	180.00	250.00	250.00	430.00					
4	สายไฟฟ้า VHF 2*1.5 sqm.	50.00	เมตร	6.50	325.00	5.00	250.00	575.00					
5	สายไฟฟ้า VHF 2*2.5 sqm.	50.00	เมตร	10.00	500.00	7.00	350.00	850.00					
6	สวิชเปิด - ปิดพร้อมหมักาก	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	2,100.00					
7	เต้ารับสามทาง 2 ช่องพร้อมหมักาก	3.00	ชุด	150.00	450.00	150.00	450.00	900.00					
6	งานสุขาภิบาล												
1	ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	3.00	อัน	140.00	420.00	-	-	420.00					
2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"	2.00	ท่อน	80.00	160.00	80.00	160.00	320.00					
3	บ่อขยะ-บ่อซึม(พร้อมค่าแรงขุดวางติดตั้งฝังกลบ)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00					
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				ค่าวัสดุ	69,811.75	ค่าแรงงาน	29,638.30	94,450.05					
				สิ้นรายการของ									



(นายกันบนาท จุฬพลพงษ์)



แบ่งงวดงาน


โครงการซ่อมแซมบ้านพักการโรง รร.โป่งนกประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมบ้านพักการโรง ขนาดบ้านพักกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร  
จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการทุกประการ  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 123,200.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายกันปนาท จุฑาทองษ์)  
นายช่างโยธา