

## ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพททอง-บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...492,000.-...บาท
3. ลักษณะงาน
  - ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร
  - ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.
  - ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
  - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  
เป็นเงิน 495,000.-บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 813/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายปรีชา วิไลลักษณ์	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
2. นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
3. นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซัพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเล่า อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

วันที่ ประมาณราคา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	864.00	1.65	1,425.60	1.3607	2.25	1,939.81
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	755.03	30,201.20	1.3607	1,027.37	41,094.77
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	384.41	307,528.00	1.3607	523.07	418,453.35
10	Expansion Joint	ม.	5.00	261.41	1,307.05	1.3607	355.70	1,778.50
11	Contraction Joint	ม.	70.00	162.91	11,403.70	1.3607	221.67	15,517.01
12	Longitudinal Joint	ม.	160.00	39.03	6,244.80	1.3607	53.11	8,497.30
13	งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	12.80	46.34	593.15	1.3607	63.05	807.10
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
					363,803.50		รวม	495,027.41
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	495,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

363,803.50

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

แบ่งงวดงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซั้บพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ป้ายโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ 100 %

วงเงินก่อสร้าง 495,000.00 บาท ตามแบบ อบจ.ชัย

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน คิดเป็น 100%

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)