

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๒๖

บ้านหนองโตน - บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

### ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง

- ถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๑๙๓.๐๐ เมตร

### ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ช่วงที่ ๑ กม.๔+๐๑๒-กม.๑+๑๑๒ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร

หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กม.๑+๕๔๔-กม.๑+๖๕๔ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

๗.๓ นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์ กรรมการ



แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete  
สายทาง ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน - บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete  
ช่วงที่ 1 กม. 1+012 - กม. 1+112 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม. - ขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	30.00 1,260.00	ลบ.ม. ตร.ม.	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง - Prime Coat - ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,260.00 1,260.00	ตร.ม. ตร.ม.	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก	47.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 485,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู,  
วิศวกรโยธาชำนาญการ