

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกฝายคำคร้อ (ตอนบน) บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 414,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - สภาพเดิม ฝายต้นเขิน ฝายขนาดพื้นที่ 5,600.00 ตารางเมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 3.10 เมตร
  - ดำเนินการ ขุดลอก
    - พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 397.17 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,371.72 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,589.79 ลูกบาศก์เมตร
    - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
    - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 404,123.02 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ขุดลอกฝายคำต๋อ (คอนกรีต)

สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 ตำบลลำบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ฝายดินเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ฝายขนาดพื้นที่ 5,600.00 ตารางเมตร พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 397.17 เมตร

ลึกเดิมเฉลี่ย 3.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,371.72 ตารางเมตร

ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 7,589.79 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤศจิกายน 2566

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	1.26	-	1.3375	1.68	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	1,284.83	ลบ.ม. ปกติ	34.49	44,313.78	1.3375	46.13	59,269.68	รวมค่าขนส่ง 3 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	6,304.95	ลบ.ม. ปกติ	34.58	218,025.17	1.3375	46.25	291,608.66	รวมค่าขนส่ง 3 กม.
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	28.30	-	1.3375	37.85	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4,371.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	3,059.70	1.3375	0.93	4,092.34	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	7,589.79	ลบ.ม.	4.17	31,649.42	1.3375	5.57	42,331.09	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					302,148.07				

รวมราคาทั้งสิ้น 404,123.02 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 404,123.02 บาท

(สี่แสนสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสองสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในช่อง 6 = 302,148.07 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)

(นายอศลีย์ บำรุงทุม)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกฝายคำคร้อ (ตอนบน)  
สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 ตำบลลำบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม	ฝายต้นเขิน	ดำเนินการ ขุดลอก		
ฝายขนาดพื้นที่	5,600.00 ตารางเมตร	พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า	397.17	เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	3.10 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า	4,371.72	ตารางเมตร
		ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย	2.00	เมตร
		ลาดเอียง	1:1.5	
		หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า	7,589.79	ลบ.ม.


งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานขุดเปิดหน้าดิน	1,284.83	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
2 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	6,304.95	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4,371.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานปรับเกลี่ยหน้าดิน	7,589.79	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
5 งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 404,123.02 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายบุญชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน